NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construccion de planta baja que consta de: vestibulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.		UAEM/LP/004/13	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO			
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13			
OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013		
DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS		
FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013			

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	PRELIMINARES					
CITS-1-001	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	1385.09	ONCE PESOS 07/100 M.N.	$11.07	$15,332.95
CITS-1-002	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al fuera de la obra a tiro libre cualquier distancia, volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	1200.00	CIENTO VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N.	$126.14	$151,368.00
CITS-1-003	Carga a maquina de material producto del corte, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	1200.00	DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N.	$19.82	$23,784.00
CITS-1-004	Corte de terreno a maquina en material clase "A", incluye: maquinaria, mano de obra equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	1000.00	TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	$39.56	$39,560.00
	TOTAL PRELIMINARES					$230,044.95
	CIMENTACION					
CITS-1-006	Zapata aislada de 2.1x2.1x0.3 m. de peralte promedio, concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada en lecho inferior con varilla # 5 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.65x0.65x1.2 m. de altura armado con 16 vars.# 6, estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: Suministro de materiales, bombeo, revenimiento, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO ZC-01 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	ONCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 71/100 M.N.	$11,115.71	$66,694.26

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:		
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13	
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13			
OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013		
DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013		
FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS		

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-007	Zapata aislada de 3.00x3.50x0.4 m. de peralte promedio, concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada en lecho inferior con varilla # 5 a cada 0.15 m. en ambos sentidos y dado de 0.65x0.65x1.2 m. de altura armado con 16 vars.# 6, estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: Suministro de materiales, bombeo, revenimiento, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO ZC-02, y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.	$23,654.69	$141,928.14
CITS-1-008	Zapata aislada de 2.7x2.7x0.3 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 5 a cada 0.2 m. en ambos sentidos y dado de 0.65x0.65x1.2 m. de altura, armado con 16 vars.# 6 y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: Suministro de materiales, bombeo, revenimiento, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO ZC-03 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N.	$14,780.55	$29,561.10
CITS-1-009	Zapata aislada de 3.6x3.6x0.5 m. peralte promedio, de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 6 a cada 0.15 m. en ambos sentidos y dado de 0.65x0.65x1.2 m. de altura, armado con 8 vars.# 6, 8 vars.# 6, y estribos # 3 @ 0.2 m. Incluye: Suministro de materiales, bombeo revenimiento, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado común, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. ZC-04 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	EINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M	$34,657.15	$69,314.30
CITS-1-010	Zapata corrida de 0.6 x 0.25 m. peralte promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.2 x 0.3 m, armada con 10 vars.# 3, 10 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: excavación a mano en terreno blando, suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO ZC-05 (BASE) y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	146.13	DOS MIL CINCO PESOS 19/100 M.N.	$2,005.19	$293,018.41

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	N° DE LP
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	UAEM/LP/004/13
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-011	Contratrabe de 0.3 x 0.8 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas # 8, 4 varillas # 6, 2 varillas #3 , bastones y estribos del # 3 @ 20 cm., Incluye: plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, bombeo, revenimento, pruebas de laboratorio, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-01 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	27.40	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 29/100 M.N.	$1,828.29	$50,095.15
CITS-1-012	Contratrabe de 0.3 x 0.8 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 8, 6 varillas # 6, 2 varillas #3 , bastones y estribos del # 3 @ 20cm, Incluye: plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, bombeo, revenimiento, pruebas de laboratorio, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-02 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	116.55	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.	$2,391.74	$278,757.30
CITS-1-013	Contratrabe de 0.3 x 0.8 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 8, 8 varillas # 6, 2 varillas #3 , bastones y estribos del # 3 @ 20 cm., Incluye: plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, bombeo, revenimiento, pruebas de laboratorio, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-03 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	64.45	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.	$2,735.21	$176,284.28
CITS-1-014	Contratrabe de 0.15 x 0.25 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas #3, y estribos del # 3 @ 15 cm., Incluye: plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, bombeo, revenimiento, pruebas de laboratorio, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-04 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	37.70	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.	$451.83	$17,033.99

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:		
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-015	Contratrabe de 0.20 x 0.35 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas #3 y 4 varillas #4, y estribos del # 3 @ 15 cm., Incluye: plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, bombeo, revenimiento, pruebas de laboratorio, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-05 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	2.85	SETECIENTOS SESENTA PESOS 77/100 M.N.	$760.77	$2,168.19
CITS-1-016	Contratrabe de 0.15 x 45 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas # 4 , estribos del # 3 a cada 20 cm., Incluye: Excavacion con maquina, plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, descimbrado , colado, vibrado, pruebas de laboratorio, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-1E y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	79.79	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.	$686.59	$54,783.02
CITS-1-017	Contratrabe de 0.2 x 1.15 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 5, 6 varillas # 3 ,Estribos del # 3 a cada 20 cm., Incluye: suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , colado, vibrado, pruebas de laboratorio, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-1V y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	27.89	UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	$1,768.89	$49,334.34
CITS-1-018	Placa base de acero A-36 de 0.6 x 0.6 m. de 1 1/2" (38.1 mm) de espesor, cartabon de 1/2" (12.7 mm) acabado con primer anticorrosivo, incluye: suministro de materiales, acarreos, corte, barrenos para anclas , equipo de corte, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	16.00	CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N.	$5,717.19	$91,475.04
CITS-1-019	Ancla de acero A-36 de 1 1/4" x 1.00 m. de desarrollo, con rondanas y tuercas, incluye: trazo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	96.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.	$432.54	$41,523.84

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-020	Losa de cimentación de 20 cm. de espesor de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con doble parrilla de varillas # 4@25 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, colado, vibrado, descimbrado , pruebas de laboratorio, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	96.46	UN MIL SEIS PESOS 93/100 M.N.	$1,006.93	$97,128.47
CITS-1-028	Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, pruebas de laboratorio, curado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	4.15	DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 21/100 M.N.	$2,511.21	$10,421.52
CITS-1-022	Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	0.32	VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N.	$26,330.54	$8,425.77
CITS-1-023	Cimbra en losas de cimentación, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	4.52	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.	$256.56	$1,159.65
CITS-1-024	Cadena 0.15x0.25 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas # 3 ,estribos # 2 a cada 15 cm., Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CD-1V y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	15.15	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.	$380.76	$5,768.51
CITS-1-025	Cadena de 0.2x0.25 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 3 varillas # 5, 2 varillas # 4 , estribos # 3 a cada 10 cm., Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CD-2V y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	13.30	SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	$634.38	$8,437.25

0092

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:		
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-026	Contratrabe de 0.30 x 1.80 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 10 varillas #6 y 4 varillas #3, y estribos del # 3 @ 30 cm., Incluye: Excavacion con maquina, plantilla de concreto premezclado F'c=100 kg/cm2, suministro de materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CTT-06 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	14.34	TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.	$3,442.44	$49,364.59
CITS-1-027	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	20.74	CIENTO DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.	$118.70	$2,461.84
CITS-1-028	Concreto premezclado en cimentación, clase "A" de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	2.50	DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 21/100 M.N.	$2,511.21	$6,278.03
CITS-1-029	Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	0.85	VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 54/100 M.N.	$26,330.54	$22,380.96
CITS-1-030	Cimbra en fronteras de cimentación, acabado aparente, incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	3.35	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.	$369.26	$1,237.02
CITS-1-031	Relleno con material de banco, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	500.00	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.	$350.92	$175,460.00
	TOTAL CIMENTACION					$1,750,494.97

ALBAÑILERIA

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-034	Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-arena en proporción 1:5, incluye: trazo, nivelacion, suministro de materiales, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	844.02	CIENTO DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.	$117.99	$99,585.92
CITS-1-035	Relleno con Tepojal en azotea para dar pendientes, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	101.28	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.	$576.69	$58,407.16
CITS-1-036	Impermeabilización Prefabricado 4mm acabado terracota STAR ROLL PG-40 T SBS marca Al-Koat y una impregnación de hidroprimer, incluye: materiales, acareos, elevación, cortes, desperdicios, traslapes, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	844.02	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	$192.78	$162,710.18
CITS-1-037	Junta aserrada de 3 cm en pisos concreto realizada con cortadora de piso, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	443.41	CUARENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.	$45.35	$20,108.64
CITS-1-038	Junta fría de 1x3 cm en pisos concreto sellado con aerofest (para trafico pesado, resistente a aceites e hidrocarburos) y fexpan, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M	320.87	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	$59.64	$19,136.69
CITS-1-039	Firme de 12 cm. de espesor, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 acabado pulido integral, armado con malla electrosoldada 6x6/8-8, incluye: materiales, membrana de curado base agua, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	750.00	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.	$458.42	$343,815.00
CITS-1-040	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	500.00	CIENTO DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N.	$118.70	$59,350.00

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-042	Firme de 12 cm. de espesor, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 acabado con llana metálica, armado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: materiales, membrana de curado base agua, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	50.00	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 41/100 M.N.	$408.41	$20,420.50
CITS-1-043	Escalones de 0.28x0.17 cm de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con varilla de 3/8", incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M	67.13	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N.	$407.95	$27,385.68
CITS-1-044	Muro curvo de 12 cm. de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de alambron de 1/4" a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	17.29	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.	$344.70	$5,959.86
CITS-1-045	Muro de 12 cm. de espesor de block de concreto de 12x20x40 cm. asentado con mezcla de cemento arena 1:5, acabado común, a plomo e hilo, con castillos ahogados a cada 1 m. y refuerzo de varilla del No. 3, escalerilla a cada 2 hiladas, de concreto hecho en obra de F'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	242.06	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	$381.04	$92,234.54
CITS-1-046	Castillo ahogado de 8x8 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2., con una varilla de 3/8", incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M	18.20	CUARENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	$41.95	$763.49
CITS-1-047	Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	367.00	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	$148.41	$54,466.47
	TOTAL ALBAÑILERIA					$964,344.13

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD **TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	ESTRUCTURA METALICA					
CITS-1-049	Estructura metálica tipo armadura, fabricada en la cuerda superior e inferior con PTR 4"x4" de 4.8 mm (15.16 kg/m) y diagonales y montantes de PTR 3 1/2"x3 1/2" de 3.2 mm (8.39 kg/m) con placas de conexión de 3/8" (9.5 mm) , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte marca Comex 100., incluye: suministro de materiales, montaje, acarreos, elevaciones, cortes , soldadura, pruebas de soldadura, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO AR-101 y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	TON	16.44	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$666,778.12
CITS-1-050	Estructura metálica Tipo Joist, fabricada en la cuerda superior e inferior con PTR 2 1/2"x2 1/2" de 3.2 mm (5.84 kg/m) y diagonales de PTR 2 1/2"x2 1/2" de 3.2 mm (5.84 kg/m), con placas de conexión de 5/16" (7.9 mm) , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte marac Comex 100 , incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes , soldadura, pruebas de soladadura, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	6.07	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$246,188.76
CITS-1-051	Losacero cal. 24, con capa de compresión sobre la cresta de 5 cm. de espesor, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, anclada a la estructura con conectores de acero, armada con malla electrosoldada 6x6/6-6, Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, soldadura, pruebas de soldadura, desperdicios, habilitado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	711.28	SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	$761.61	$541,717.96
CITS-1-052	Suministro y colocacion de estructura para columnas, a base de Perfil OC 14" de 12.7mm y 107.40 kg/m , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte marca Comex 100 , incluye: suministro de materiales, acarreos, corte , soldadura, pruebas de soldadura, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CM-01 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	10.54	CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.	$52,066.85	$548,784.60

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-053	Estructura para bastidor, a base de perfiles PTR 3x3" cal. 9 76.2 x 76.2 x 3.8 mm y 6.88 kg/m , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte Marca Comex esmalte 100, incluye: suministro de materiales, acarreos, corte , soldadura, pruebas de soldadura, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta, TIPO CM-02 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	0.66	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$26,768.46
CITS-1-054	Estructura para bastidor (diagonales), a base de perfiles OR 2x2" cal. 11 50.8 x 50.8 x 3.04 mm y kg/m , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte Marca Comex esmalte 100, incluye: suministro de materiales, acarreos, corte , soldadura, pruebas de soldadura, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO DG-1V y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	0.21	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$8,517.24
CITS-1-055	Estructura para bastidor, a base de perfiles OR 4x2" cal. 9 101.6 x 50.8 x 3.08 mm y kg/m , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte Marca Comex esmalte 100, incluye: suministro de materiales, acarreos, corte , soldadura, pruebas de soldaduralimpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO TM-1V y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	0.33	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$13,384.23
CITS-1-056	Losacero sección 36/15, cal. 24, de 5 cm de espesor de concreto premezclado estructural de F'c=250 kg/cm2, bombeado, armado con malla electrosoldada 6x6/6-6, incluye: conectores soldados, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	33.52	SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.	$761.61	$25,529.17
CITS-1-057	Estructura para armaduras de 4.0 mts de peralte, a base de IPR 8"x 35.9 kg/ml , recubierta con anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte a dos capas con compresora esmalte 100 de la marca comex , incluye: suministro de materiales, elevaciones, acarreos, corte, desperdicios, soldadura, pruebas de soldadura, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. (U.C.T.T.)	TON	18.16	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$736,538.36
CITS-1-058	Placa de acero A-36 de 1/2" (12.7 mm) de espesor, acabado con pintura anticorrosiva y esmalte 100 comex a dos manos aplicado con compresora, incluye: suministro de materiales, acarreos, corte, soldadura, pruebas de soldadura, fijación, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	1.97	CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N.	$40,490.22	$79,765.73

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-059	Placa en capitel PC-1 y PC-2 de acero A-36 de 3/8" (9.5 mm) de espesor, acabado con pintura anticorrosiva esmalte 100 comex a dos manos aplicado con compresora, incluye: suministro de materiales, acarreos, soldadura, pruebas de soldadura, andamios, corte , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	2.02	CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N.	$40,490.22	$81,790.24
	TOTAL ESTRUCTURA METALICA					$2,975,762.87
	ESTRUCTURA DE CONCRETO					
CITS-1-061	Trabe de 0.15x1.12 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 4, 4 varillas # 3, estribos # 3 @ 20 cm., Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones a 2.20 m. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO TC-2E y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	9.36	UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.	$1,775.64	$16,619.99
CITS-1-062	Trabe de 0.15x0.4 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas # 4 , estribos # 3 a cada 20 cm., Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, pruebas de concreto, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO TC-1E y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	13.70	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.	$756.52	$10,364.32
CITS-1-063	Trabe de 0.15x0.25 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas # 3 , estribos # 2 @ 20 cm. , Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.TIPO CR-1E y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	152.80	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N.	$428.21	$65,430.49

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-064	Muro de 0.15 m. de espesor, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con varillas # 3 a cada 0.15 m. en ambos sentidos, acabado aparente con cimbra de triplay 19 mm, moños y cuñas , Incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, desmoldante sika a razon de 0.125 lts/m2, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO MC-1 y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	M2	363.34	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.	$1,395.83	$507,160.87
CITS-1-065	Castillo de 15x15 cm. de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, acabado aparente base de contacto a 2 caras, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, pruebas de laboratorio, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO K-1 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	243.84	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.	$255.95	$62,410.85
CITS-1-066	Columna de 0.3 x 0.3 m. de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas # 6 , y 2 estribos # 3 a cada 13 cm. Incluye: materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbrado , colado, vibrado, pruebas de laboratorio, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO CC-1 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	16.00	UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.	$1,219.01	$19,504.16
CITS-1-067	Losa de 12 cm. de espesor de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con varillas # 3@20 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. (U.C.T.T.)	M2	194.55	OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	$848.92	$165,157.39
CITS-1-068	Losa de 13 cm. de espesor de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armado con varillas # 3@20 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreos, elevaciones , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado , limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	41.42	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	$883.45	$36,592.50
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO					$883,240.57

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	ESTRUCTURA ALERON/VISERA					
CITS-1-070	Zapata corrida de 0.6 x 0.25 m. peralte promedio, de concreto premezclado F'c=250 kg/cm2, armada con 4 vars. longitudinales # 4 y transversales # 4 @ 0.2 m. con contratrabe de 0.2 x 1.55 m, armada con 10 vars.# 3, 10 vars.# 3, y estribos # 3 @ 0.15 m. Incluye: Suministro de materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado aparente, colado, vibrado, pruebas de laboratorio, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO ZC-5 y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	6.34	DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N.	$2,905.12	$18,418.46
CITS-1-071	Estructura metálica PTR 102mmx102mmx4.8mm, fy=3515 kg/cm2. incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte Comex 100, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO OR-1, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	7.07	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$286,747.04
CITS-1-072	Estructura metálica PTR 64mmx64mmx3.2mm, fy=3515 kg/cm2. incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte Comex 100, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO OR-2, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	TON	2.33	CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	$40,558.28	$94,500.79
CITS-1-091	Muro de 8 cm. de una cara a base de paneles durock de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y cinta para exteriores, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	416.03	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.	$457.75	$190,437.73
CITS-1-096	Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	416.03	OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	$82.22	$34,205.99
	TOTAL ESTRUCTURA ALERON/VISERA					$624,310.01

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	ACABADOS					
CITS-1-076	Suministro y colocacion de Lámina Galvanizada Calibre 18 con acabado de pintura electrostática color blanca.Producto E472/629, diametro de perforacion 12mm, Distancia/centros 16mm, Area libre 51%, Margenes laterales 35mm ± 10 mm, Margenes cabeceras 29mm ± 10 mm.Marca Ladesa, fijado con tornillo autorroscable garvanizado de 2.5 cm 6x1" , Incluye: Material, fijacion, elevaciones, acarreos, desperdicios, recortes, ajustes, herramienta menor, equipo de seguridad, andamios, limpieza y todo lo necesario para se correcta colocacion (U.C.T.T.)	M2	144.00	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	$1,156.83	$166,583.52
CITS-1-077	Suministro e instalacion de Piso Elevado marca PEGESA , Mod. PEG 61X61,Placa con alma de aglomerado de 25 mm. de 61x61x2.8 cm. metalico para recibir alfombra modular tratado contra fuego segun normas ASTM E85 –61 Y NFPA 99 EIA-S41, certificada por IMSA, con capacidad de resistencia a cargas de 1,000 LB/PULG, pedestal de aluminio aleacion 380 con base redonda de 4.5" de diametro y alma de tubo de acero de 1" galvanizado, una corona con alto relieve para evitar movimiento de placa. incluye tuercas antirotacion nivel 0 para 8 cms. de altura Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada. (U.C.T.T.)	M2	147.35	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	$1,154.37	$170,096.42
CITS-1-078	Suministro e instalacion de Alfombra modular combinada 61 x 61 cms hecha con fibra 100% bcf pp sistema de pulido solution dyed con resistencia antimanchas y resistencia al contacto con cloro backing base de polimeros de celula cerrada con fibra de vidrio integrada y backing primario de non woven poliester color azul marino, gris rata y cafe tabaco Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada (U.C.T.T.)	M2	147.35	QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.	$527.98	$77,797.85
CITS-1-079	Piso de recinto laminado de 2 cm. de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	129.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	$685.84	$88,473.36

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-080	Piso estampado de 8 cm de concreto de F'c=200 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de laboratorio, sellado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	246.35	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	$468.49	$115,412.51
CITS-1-081	Suministro y colocacion de Piso porcelanico modelo vantagio 4 beige 50x50 pulido de 1a. calidad, marca Interceramic, asentado con adhesivo porcelanico gris interceramic con junta de 2 mm, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	563.23	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 68/100 M.N.	$590.68	$332,688.70
CITS-1-082	Suministro y elaboracion de bastidor de fierro a base de Perfil Tubular R-249 1 1/4"x2 1/2" (64 mm x 32 mm), soldado con electrodo 6013, anticorrosivo, acabado pintura de esmalte comex blanco 900 segun proyecto Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada. (U.C.T.T.)	PZA	14.00	DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.	$2,818.80	$39,463.20
CITS-1-083	Fabricación y colocación de bastidor a base de Perfil Tubular R-249 1 1/4"x2 1/2" (64 mm x 32 mm) longitud 1.60mts., soldado con electrodo 6013 a viga IPR, anticorrosivo, acabado pintura de esmalte comex blanco 900 segun proyecto Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.	$2,557.95	$25,579.50
CITS-1-084	Fabricación y colocación de bastidor a base de Perfil Tubular R-249 1 1/4"x2 1/2" (64 mm x 32 mm) Longitud 2.01mts., soldado con electrodo 6013 a viga IPR, anticorrosivo, acabado pintura de esmalte comex blanco 900 segun proyecto Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion por unidad de obra terminada. (U.C.T.T.)	PZA	65.00	DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.	$2,138.42	$138,997.30

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD **TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-085	Muro de 8.9 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de yeso tipo estándar de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	57.65	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 03/100 M.N.	$328.03	$18,910.93
CITS-1-086	Mármol nacional travertino fiorito de 2 cm acabado pulido y brillado según despiece de proyecto en pisos, asentado con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	60.00	UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	$1,086.67	$65,200.20
CITS-1-087	Suministro y colocacion de cubierta de marmol travertino Fiorito de 2.15 x 0.60 mts, de 2cm de espesor (segun diseño), con tres cortes para ovalin, base losa de concreto armado de 10 cm. de espesor F'c=200 KG/CM2. Hecho en obra, T.M.A=19 MM, resistencia normal, armado con varilla 3/8" @ 20 cm, acabado aparente, incluye: zoclo de 10 cms., faldon de 15 cms, pulido y abrillantado, asi como los barrenos para las llaves economizadoras, materiales, acarreos al lugar de su colocacion final, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocacion. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N.	$10,916.82	$21,833.64
CITS-1-088	Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13 mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	53.64	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.	$369.58	$19,824.27
CITS-1-089	Falso plafón de panel tipo estándar de 13 mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta,. limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	100.59	TRESCIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.	$311.25	$31,308.64

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD **TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-090	Muro de 9.6 cm. de dos caras a base de paneles durock de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y cinta para exteriores, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	87.10	SETECIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.	$710.24	$61,861.90
CITS-1-091	Muro de 8 cm. de una cara a base de paneles durock de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y cinta para exteriores, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	203.78	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.	$457.75	$93,280.29
CITS-1-092	Cajillo al muro y platabanda de panel tipo Durock de 13 mm. de espesor, con desarrollo de 1.3 m. y bastidor de 0.6 cm. anclado a la losa, armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	69.82	QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N.	$522.85	$36,505.39
CITS-1-093	Suministro de panel de aluminio de la marca Alucobond color ALK-8026 champagne, Panel de 1.25 x 4.98 con espesor de 4 mm con pintura PVDF Kynar 500 garantizada de acuerdo a fabricante Incluye: Perfiles de aluminio para fijación, pijas punta broca, sellador de silicon estructural modelo 781 Marca Dow Corning, tornillería, backer road, cinta adhesiva doble cara marca norton ó 3M, alcohol isopropílico, adhesivos en genera, andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y necesarios para la correcta instalación. (U.C.T.T.)	M2	203.78	UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	$1,431.33	$291,676.43
CITS-1-094	Suministro Fabricación e Instalacion de bastidor metalico con perfil Prolamsa R-250 (1 1/2"x21/2") 2.00 ML/M2., segun requiera proyecto para la fijacion del panel de aluminio exclusivamente, pintado con primer anticorrosivo, pintura esmalte Comex 100, mano de obra, herramienta, soldadura, limpieza y el equipo, necesario para su correcta instalación asi como el andamiaje o hamacas necesarios para la correcta instalacion a cualquier altura del proyecto. (U.C.T.T.)	M2	203.78	QUINIENTOS VEINTE PESOS 22/100 M.N.	$520.22	$106,010.43

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-095	Colocacion de panel de aluminio de la marca Alucobond con Mano de Obra especializada para la habilitacion e instalación de paneles, cortes, routeo para dobleces, sellado de juntas y material, mano de obra, toda la herramienta necesaria para la fabricación e instalación, andamios y equipo se seguridad industrial, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	203.78	UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 16/100 M.N.	$1,180.16	$240,493.00
CITS-1-096	Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	1482.00	OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.	$82.22	$121,850.04
CITS-1-097	Suministro e instalacion de Muro sono aislante Marca HUFCOR 01 en (Sala de Juntas) de 3.5420m de longitud X 3.000m de altura con un total de 10.626 m2, formado por 04 paneles sonoaislantes Serie 7530 [STC 47] de 10cm de espesor, embisagrados en pares, con cantos protectores perimetrales y ancho aprox. de 0.848 m, incluye: Aplicación de acabados en ambas caras del panel de Tela nacional con retardante a la flama, color a seleccionar de catálogo estándar de proveedor Hufcor., Suministro de muro y accesorios para su operación. Peso estimado de sistema Hufcor, incluye suspensión, rieles y paneles 601.43 Kg. (56.6 Kg./m2), materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N.	$50,314.47	$100,628.94
CITS-1-098	Suministro e instalacion de Muro sono aislante Marca HUFCOR 03 (Sala de Video Conferencias) de 7.160m de longitud x 3.000m de altura con un total de 21.480 m2, formado por 06 paneles sonoaislantes Serie 7530 [STC 47] de 10cm de espesor, embisagrados en pares, con cantos protectores perimetrales y ancho aprox. de 1.168 m, incluye: Aplicación de acabados en ambas caras del panel de Tela nacional con retardante a la flama, color a seleccionar de catálogo estándar de proveedor Hufcor., Suministro de muro y accesorios para su operación. Peso estimado de sistema Hufcor, incluye suspensión, rieles y paneles 1,215.77 Kg. (56.6 Kg./m2), materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 30/100 M.N.	$97,120.30	$97,120.30
	TOTAL ACABADOS					$2,461,596.76

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	CANCELERIA DE ALUMINIO					
CITS-1-101	Suministro y colocacion de Canceleria de Aluminio con pèrfil Fachada Arquitectonica 2.5" marca CUPRUM a base de perfiles de aluminio Natural, con cristal Laminado Tintex verde de 6 mm. de espesor adherido con cinta doble adhesiva norton, fijación a la estructura con PTR 3x3 blanco 3.2 mm. espesor con soldadura 7018 1/8" en cada uno los perfiles verticales de cada nivel, incluye: materiales, acarres, cortes, desperdicios, trazo, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta Segun proyecto, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	208.57	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	$2,189.84	$456,734.93
CITS-1-102	Ventila de proyeccion 2" Marca CUPRUM, incluye: Materiales, acarreo, cortes, despedicios, trazo, elevacion, fijacion, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	14.00	DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.	$2,137.23	$29,921.22
CITS-1-103	Suministro y colocacion de Celosia 2 1/2" de aluminio modelo 10067 marca CUPRUM,con dimensiones (1.33x3.31) sobre marco de PTR de 3" x 3" de 1.89 mm. de espesor (4.52 KG/M), acabado con pintura de esmalte 100 COMEX a compresora, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, anclajes, aplicacion de pintura en perfiles metálicos, mano de obra, andasmios, equipo y herramienta. (segun proyecto arquitectonico,) limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	11.00	DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.	$12,978.40	$142,762.40
CITS-1-104	Suministro y colocacion de Puerta elaborada con marco de PTR de 3" x 3" de 1.89 mm. de espesor (4.52 KG/M), acabado con pintura de esmalte 100 COMEX a compresora y Celosia 2 1/2" de aluminio modelo 10067 marca CUPRUM, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, anclajes, tejuelos, bibeles, mano de obra, andamios, equipo y herramienta. (segun proyecto arquitectonico), limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	$15,341.39	$15,341.39

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-105	Suministro y colocacion de Celosia 2 1/2" de aluminio modelo 10067 marca CUPRUM,con dimensiones (1.33x1.54) sobre marco de PTR de 3" x 3" de 1.89 mm. de espesor (4.52 KG/M), acabado con pintura de esmalte 100 COMEX a compresora, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, anclajes, aplicacion de pintura en perfiles metálicos, mano de obra, andasmios, equipo y herramienta. (segun proyecto arquitectonico), limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	15.00	SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	$6,834.63	$102,519.45
CITS-1-106	Suministro y colocacion de Canceleria de Aluminio con pèrfil Fachada Arquitectonica 2.5" marca CUPRUM a base de perfiles de aluminio Natural, con cristal claro de 6 mm. de espesor adherido con cinta doble adhesiva norton, Segun plano de canceleria, incluye: materiales, acarres, cortes, desperdicios, trazo, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. Segun proyecto, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	110.10	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	$2,143.82	$236,034.58
	TOTAL CANCELERIA DE ALUMINIO					$983,313.97
	PUERTAS DE HERRERIA					
CITS-1-108	Puerta de perfil tubular Prolamsa 0.60 m. de ancho por 1.20 m. de altura, segun proyecto ejecutivo, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, y marco de puerta con perfil P-200 cal. 18. Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura, colocación, cortes, soldadura, anticorrosivo, aplicación de pintura de esmalte Comex 100, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PH-01, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	$2,755.76	$5,511.52
CITS-1-109	Puerta de perfil tubular Prolamsa 1.35 m. de ancho por 2.00 m. de altura, segun proyecto ejecutivo, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, y marco de puerta con perfil P-200 cal. 18. Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura, colocación, cortes, soldadura, anticorrosivo, aplicación de pintura de esmalte comex 100, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PH-03 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.	$7,093.56	$14,187.12

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-110	Puerta de perfil tubular Prolamsa 1.50 m. de ancho por 2.00 m. de altura, segun proyecto ejecutivo, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, y marco de puerta con perfil P-200 cal. 18. Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura, colocación, cortes, soldadura, anticorrosivo, aplicación de pintura de esmalte Comex 100, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PH-04 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.	$7,850.47	$15,700.94
CITS-1-111	Puerta de perfil tubular Prolamsa 1.80 m. de ancho por 2.00 m. de altura, segun proyecto ejecutivo, contramarco de Tubular M-225 Cal 18, y marco de puerta con perfil P-200 cal. 18. Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura, colocación, cortes, soldadura, anticorrosivo, aplicación de pintura de esmalte Comex 100, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PH-05 y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.	$9,364.29	$9,364.29
	TOTAL PUERTAS DE HERRERIA					$44,763.87
	CRISTAL TEMPLADO					
CITS-1-113	Suministro y colocacion de puerta doble de 1.90x2.50 m. de cristal templado de 10 mm. de espesor tintex verde, base de zoclo herculite de cuprum, incluye: barrenos, bisagra hidráulicas, jaladeras, cerradura, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. Segun proyecto arquitectonico, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	$22,668.59	$22,668.59
CITS-1-114	Suministro y colocacion de puerta una hoja de 1.00x2.50 m. de cristal templado de 10 mm. de espesor tintex verde, base de zoclo herculite de cuprum, incluye: barrenos, bisagra hidráulicas, jaladeras, cerradura, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. Segun proyecto arquitectonico, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N.	$11,805.46	$11,805.46
CITS-1-115	Suministro y colocacion de puerta doble de 1.80x2.75 m. de cristal templado de 10 mm. de espesor, base de zoclo herculite de cuprum, incluye: Herrajes, barrenos, bisagra hidráulicas, jaladeras, cerradura, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. Segun proyecto arquitectonico, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTITRES MIL CIEN PESOS 17/100 M.N.	$23,100.17	$23,100.17

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-116	Suministro y colocacion de Antepecho de 0.815x1.78 m. de cristal templado de 10 mm.de espesor, tintex verde ,fijado a base de 4 Soportes en angulo inoxidable con rotula vastago 1/2" marca Kinetic, incluye: barrenos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. Segun proyecto arquitectonico, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.	$6,195.70	$6,195.70
CITS-1-117	Suministro y colocacion de cristal templado tintex verde de 10 mm. de espesor, con medidas 1.65x1.18 sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, cantos biselados, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	8.00	CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.	$5,271.62	$42,172.96
CITS-1-118	Suministro y colocacion de cristal templado tintex verde de 10 mm. de espesor, con medidas 0.98x0.815 sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, cantos biselados, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.	$2,162.71	$2,162.71
CITS-1-119	Suministro y colocacion de cristal templado tintex verde de 10 mm. de espesor, con medidas 1.89x0.815 sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, cantos biselados, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N.	$4,919.24	$4,919.24
CITS-1-120	Suministro y colocacion de cristal templado tintex verde de 10 mm. de espesor, con medidas 2.19x1.25 sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, cantos biselados, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	8.00	SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	$7,434.33	$59,474.64
CITS-1-121	Suministro y colocacion de cristal templado tintex verde de 10 mm. de espesor, con medidas 2.23x1.10 sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, cantos biselados, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 32/100 M.N.	$6,650.32	$39,901.92
CITS-1-122	Suministro y colocacion de cristal templado tintex verde de 10 mm. de espesor, en forrma triangular con Area 1.23 m2. sellado con silicon, incluye: materiales, acarreos, cortes, deperdicios, cantos biselados, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	4.00	CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.	$4,055.08	$16,220.32

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-123	Suministro y colocacion de Zoclo Herculite marca Cuprum en aluminio natural para recibir cristal templado, segun proyecto, Incluye: material, trazo, cortes, fijacion, desperdicios, acarreos, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	7.60	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.	$856.69	$6,510.84
CITS-1-124	Suminnistro y colocacion de Araña de aluminio 170mm, 2 Brazos con ala rotulas vastago 1/2"; M12 marca Kinetic, incluye: Material, mano de obra fijacion, trazo, acarreos, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	21.00	UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.	$1,132.21	$23,776.41
CITS-1-125	Suminnistro y colocacion de Araña de aluminio 170mm, 1 Brazos con ala rotulas vastago 1/2"; M11 marca Kinetic, incluye: Material, mano de obra fijacion, trazo, acarreos, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	24.00	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	$844.04	$20,256.96
CITS-1-126	Suminnistro y colocacion de Angulo de soporte araña a techo en acero inoxidable; clave 6587, marca Kinetic, incluye: Material, mano de obra fijacion, trazo, acarreos, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	17.00	UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 13/100 M.N.	$1,216.13	$20,674.21
CITS-1-127	Suminnistro y colocacion de Angulo Titan ; clave 5421, marca Kinetic, incluye: Material, mano de obra fijacion, trazo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta colocacion, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 33/100 M.N.	$740.33	$4,441.98
CITS-1-128	Suminnistro y colocacion de Cubierta angulo soporte Titan ; clave 5419, marca Kinetic, incluye: Material, mano de obra fijacion, trazo, acarreos, elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	SEISCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N.	$610.68	$3,664.08
	TOTAL CRISTAL Ttemplado					$307,946.19

CARPINTERIA

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-130	Suministro y colocacion de puerta de tambor de 0.85x2.10 m. con triplay pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, forrada con formica Metallic brushed aluminium 4896-J1 pegado con pegamento 5000, incluye: marco con perfil tubular prolamsa M-225, Chambrana elaborada de lamina negra calibre 18 doblada a maquina segun diseño, pintado a compresora con primer anticorrosivo y pintura de esmalte 100 color plata comex a dos manos, ,bisagras latonadas, cerradura para puerta de madera SERIE 2005 paso marca tesa y manija institucional Sena acero inoxidable, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PM-01, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (LLCTT)	PZA	3.00	DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N.	$10,822.47	$32,467.41
CITS-1-131	Suministro y colocacion de puerta de tambor de 1.00x2.10 m. con triplay pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, forrada con formica Metallic brushed aluminium 4896-J1 pegado con pegamento 5000, incluye: marco con perfil tubular prolamsa M-225, chambrana elaborada de lamina negra calibre 18 doblada a maquina segun diseño, pintado a compresora con primer anticorrosivo y pintura de esmalte 100 color plata comex a dos manos, bisagras latonadas, cerradura para puerta de madera SERIE 2005 paso marca tesa y manija institucional Sena acero inoxidable, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PM-02, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (LLCTT)	PZA	5.00	ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.	$11,353.16	$56,765.80
CITS-1-132	Suministro y colocacion de puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con triplay pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, forrada con formica Metallic brushed aluminium 4896-J1 pegado con pegamento 5000, incluye: marco con perfil tubular prolamsa R-300 pintado a compresora con primer anticorrosivo y pintura de esmalte 100 color plata comex a dos manos, bisagras latonadas, cerradura para puerta de madera SERIE 2005 paso marca tesa y manija institucional Sena acero inoxidable, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PM-03, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (LLCTT)	PZA	2.00	DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N.	$10,609.39	$21,218.78

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-133	Suministro y colocacion de puerta de tambor de 1.00x2.20 m. con triplay pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos, forrada con formica Metallic brushed aluminium 4896-J1 pegado con pegamento 5000, incluye: marco con perfil tubular prolamsa M-225, Chambrana elaborada de lamina negra calibre 18 doblada a maquina segun diseño, pintado a compresora con primer anticorrosivo y pintura de esmalte 100 color plata comex a dos manos, bisagras latonadas, cerradura para puerta de madera SERIE 2005 paso marca tesa y manija institucional Sena acero inoxidable, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. TIPO PM-05, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	$11,644.38	$11,644.38
	TOTAL CARPINTERIA					$122,096.37
	MAMPARAS PARA BAÑOS					
CITS-1-135	Mamparas para mingitorio, modelo 4500 Institucional, acabado Esmaltado, Incluye: instalación y viáticos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.	$10,747.64	$10,747.64
CITS-1-136	Juego de mamparas para 3 inodoros (arreglo muro derecho), modelo 4200 Estándar, acabado Sanile, Incluye: instalación y viáticos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 58/100 M.N.	$22,117.58	$22,117.58
CITS-1-137	Juego de mamparas para 3 inodoros (arreglo muro izquierdo), modelo 4200 Estándar, acabado Sanile, Incluye: instalación y viáticos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIDOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 58/100 M.N.	$22,117.58	$22,117.58
	TOTAL MAMPARAS PARA BAÑOS					$54,982.80
	INSTALACION ELECTRICA					

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-139	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel incluye: materiales mano de obra equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	24.00	ONCE PESOS 07/100 M.N.	$11.07	$265.68
CITS-1-140	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	21.60	TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	$39.56	$854.50
CITS-1-141	Suministro y elaboración de encofrado de tubería pad ads 103 mm de diametro n-12 corrugado rojo (cuatro tubos en linea), con piso compactado (95% mínimo), la tubería ahogada en concreto con f'c =9806.65 kpa (100 kg/cm²), con un agregado máximo de 19.1mm, rellenando con material compactado (90% mínimo), incluye, tubería de 103 mm de diámetro de pvc uso pesado, la conexión de tubería con cople de 103 mm de diámetro con cemento de pvc, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	30.00	UN MIL VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.	$1,025.58	$30,767.40
CITS-1-142	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M3	20.00	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	$184.87	$3,697.40
CITS-1-143	Estructura de transicion conformada por un poste de concreto de 12 m de altura PC-12-500, 2 piezas de crucetas PT-200, 9 m de tubo PAD-RD de 103 mm de diametro, 3 piezas de terminales polimericas de 25 KV, 4 kg de cable de cobre desnudo cal. 2 AWG, para bajante de tierra, 1 kg de cable de cobre desnudo cal. 8 AWG para conexion de apartarrayos a bajante de tierra, 2 conectores cdp 4-6/6, 3 piezas de conectores zapata a compresion, 3 piezas de conectador tipo estribo, 3 piezas de conectador linea viva DM-p2, 2 kg de alambre de cobre cal. 4 AWG, 1 pieza soporte y sello polimerico (bota), 4 piezas de perno dr 16x457, 3 piezas de apartarrayos polimerico adom de 21 KV, 3 piezas de cortacircuitos fusible CCF27 para 23 KV, 1 pieza de conectador MET-16, 1 pieza de electrodo ACE-16, 1 pieza de registro de media tension, 3 piezas de fleje de acero inoxidable con grapa, 3 piezas asilador 22PC, 3 piezas grapa remate ral 8, 9 piezas asildador ASUS 15, 3 piezas ojo re, 1 pieza moldura re, 1 pieza de placa de indentificacion. incluye: materiales, mano de obra, acarreos, grua, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	IENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.I	$126,279.33	$126,279.33

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-144	Suministro e instalacion de cableado de fuerza en media tensión con cable calibre 1/0 AWG XLP para 25 KV, en tubería ADS corrugada de 103 mm de diámetro. incluye: materiales, mano de obra, acarreos, grua, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	100.00	TRESCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.	$315.44	$31,544.00
CITS-1-145	Suministro y colocacion de transformador de pedestal de 225 KVA, 23,000/220-127 VCA, conexión delta-estrella, para utilizarse en la ciudad de toluca a 2600 M.S.N.M. incluye: traslados, maniobras con grua, conectores elastimold para 23 KV en L y rectos, insertos de operación con carga de 200 amperes, materiales necesarios para su correcta operacion y funcionamiento, mano de obra, grua, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS 07/100 M.N.	$185,115.07	$185,115.07
CITS-1-146	Suministro e instalacion de sistema de tierras del transformador de pedestal, conformado por 4 electrodos en las aristas (4 esquinas del gabinete del transformador) a una distanca de 3 metros entre ellos, unidos de forma periferica y cruzado por los centros del poligono, por cable de cobre desnudo de calibre 4/0 AWG y enterrado a 60 cm de profundidad. cada electrodo estara integrado por: varilla cooperweld de 3 metros de largo y 5/8" de diametro, un rehilete de cobre de 20x40 cm, compuesto mejorador de la reistiviad, tubo de albañal y registro de fibra de vidrio con tapa, incluye: acarreos, cortes, desperdicios, conectores mecanicos o soldables, cable de cobre desnudo semisuave de 19 hilos calibre 4/0 AWG, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	$22,152.94	$22,152.94
CITS-1-147	Suministro y elaboración de canalizacion de tubería PVC uso pesado de 103 mm de diametro (cuatro tubos en linea),encofrado de 0.20 m espesor de concreto hecho en obra, f´c= 100 kg./cm2 , rellenando la cepa con material compactado (90% mínimo), incluye: tubería de 103 mm de diámetro de pvc uso pesado, la conexión de tubería con cople de 103 mm de diámetro con cemento de PVC, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	20.00	UN MIL PESOS 65/100 M.N.	$1,000.65	$20,013.00

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-148	Suministro y elaboracion de registro de concreto de 1.0x1.0x1.0 m, con acero de refuerzo de fy=588.399 kpc (6000 kg/cm²), todo el concreto f'c=19513.3 kpa (200 kg/cm²), todo el concreto se elaborara con impermeabilizante integral dosificado de acuerdo con las recomendaciones del producto, para niveles freáticos altos deben dejarse las varillas de tierra fuera del pozo introduciendo el cable de cobre atravez de la manga de poliducto, en todas las terminales de los ductos se deben eliminar las aristas vivas mediante el abocinamiento, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.	$8,155.98	$48,935.88
CITS-1-149	Suministro, montaje e instalacion de tablero de distribucion general "TG" de 600 amperes tipo I-line modelo MG600M182B con 18 espacios y 600 amperes de capacidad con interruptor principal de 3x500 amperes. incluye: traslados, montaje, acomodo de cableado de fuerza y distribucion, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	ICUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M	$57,764.95	$57,764.95
CITS-1-150	Suministro, montaje e instalacion de supresor de picos leviton para tablero de distribucion general "TG", modelo 52120-7M3 con capacidad de 100,000 amperes de corriente de pico por modo. incluye: interruptor termomagnetico hda 36070, cableado con cable calibre 2 AWG THHW-LS, tuberia conduit pared gruesa de 53 mm de diametro, conexiones, traslados, montaje, acomodo de cableado, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	JARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M	$47,249.44	$47,249.44
CITS-1-151	Suministro e instalacion de cableado para alimentacion de transformador de 225 KVA a tablero general "TG", con cable calibre 250 KCM THHW-LS (2 hilos por fase, incluyendo el neutro). incluye: acarreos, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra y herramientas, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	160.00	NOVECIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.	$910.60	$145,696.00
CITS-1-152	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 4/0, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, equipo y herramienta,pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M	20.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	$299.20	$5,984.00

CITS-1-152

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-153	Suministro e intalacion de interruptor termomagnetico modelo LAL36400 de 3x400 amperes, para circuito derivado a tablero de transferencia de la planta de emergencia, incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.	$31,482.06	$31,482.06
CITS-1-154	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO HDA36050 DE 3X50 AMPERES, PARA CIRCUITOS DERIVADOS. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	$4,854.88	$14,564.64
CITS-1-155	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo HDA36070 de 3x70 amperes, para circuito derivado a tablero "B", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 13/100 M.N.	$5,420.13	$5,420.13
CITS-1-156	Suministro e instalacion de planta de emergencia automatica de 100 kw de potencia, con tablero de transferencia automatica y tanque de combustible integrado para 8 horas de operación continua por lo menos, voltaje de operación de 220/127 vca. incluye: acarreos, materiales, mano de obra, maniobras, grua, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100	$412,893.70	$412,893.70
CITS-1-157	Suministro, montaje e instalacion de supresor de picos leviton para tablero de distribucion emergencia "TE", modelo 47120-007, con capacidad de 200,000 amperes de corriente de pico por modo. incluye: interruptor termomagnetico hda 36070, cableado con cable calibre 2 AWG THHW-LS, tuberia conduit pared gruesa de 53 mm de diametro, conexiones, traslados, montaje, acomodo de cableado, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 11/100 M.N.	$68,301.11	$68,301.11

0002169

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	N° DE LP
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 3/0 AWG DE LA MARCA CONDUMEX, PARA SISTEMA DE EMERGENCIA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	400.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.	$249.68	$99,872.00
CITS-1-159	Suministro e instalacion de cableado de puesta a tierra desde tablero de distribucion general "TG" hacia tablero de transferencia, generador y tablero de distribucion de emergencia "TE" con cable desnudo calibre 2/0 AWG. para sistema de emergencia, incluye: acarreos, cortes, materiales, conectores mecanicos y soldables, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	50.00	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	$186.07	$9,303.50
CITS-1-160	Suministro, montaje e instalacion de tablero de distribucion emergencia "TE" de 400 amperes tipo i-line modelo L400M141B con 14 espacios y 400 amperes de capacidad con interruptor principal de 3x400 amperes. incluye: traslados, montaje, acomodo de cableado de fuerza y distribucion, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	$34,164.77	$34,164.77
CITS-1-161	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MODELO HDA36150 DE 3X150 AMPERES, PARA CIRCUITO DERIVADO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.	$7,275.08	$7,275.08
CITS-1-162	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo HDA36050 de 3x50 amperes, para circuito derivado a bomba contra incendio "RCI", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	$4,854.88	$4,854.88
CITS-1-163	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo HDA36040 de 3x40 amperes, para circuitos derivados a tablero "AE" y "BE", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	$4,854.88	$9,709.76

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**		
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-164	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo HDA36030 de 3x30 amperes, para circuitos derivados a elevador y bombas de agua del sistema hidroneumatico, incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	$4,854.88	$14,564.64
CITS-1-165	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo HDA36015 de 3x15 amperes, para circuito derivado a bomba sumergible para lodos, incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	$4,854.88	$4,854.88
CITS-1-166	Suministro e instalacion de equipo in-interrumpible de energia (UPS) trifasico marca liebert de 50 KVA, con entrada en 220 VCA y salida en 220 VCA, con respaldo de 11 minutos a carga total. incluye: interruptor termomagnetico para mantenimiento de 3x150 amperes en gabinete nema 1 modelo HDL36150, incluye: traslados, montaje, conexion, materiales, mano de obra, herramienta, grua y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	$215,186.18	$215,186.18
CITS-1-167	Suminstro e instalacion de cableado para alimentacion de fuerza de UPS de 50 KVA, desde interruptor de 3x150 amperes en tablero de distribucion de emergencia (TE), con cable calibre 1/0 THHW-LS (un hilo por fase incluyendo el neutro). incluye: acarreos, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	100.00	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.	$266.64	$26,664.00
CITS-1-168	Suministro e instalacion de cableado de puesta a tierra de tablero de distribucion general de emergencia (TE) hacia ups de 50 KVA y de UPS hacia tablero de distribucion regulado (TR) con cable desnudo calibre 1/0 AWG. incluye: acarreos, cortes, desperdicios, conectores mecanicos y soldables, material, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	25.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.	$150.60	$3,765.00

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-169	Suministro e instalacion de cableado de tierra fisica aislada desde UPS de 50 KVA hacia tablero de distribucion regulado (TR) con cable calibre 2 AWG THHW-LS identificado con cinta verde en los extremos. incluye: acarreos, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	25.00	CIENTO ONCE PESOS 15/100 M.N.	$111.15	$2,778.75
CITS-1-170	Suministro, montaje e instalacion de tablero de distribucion de voltaje regulado "TR" de 225 amperes tipo NQ grado electronico o computo modelo NQ430l2TVS216 con kit NQMB2HJ de 30 espacios y 225 amperes de capacidad con interruptor principal de 3x150 amperes y kit de barra para tierras fisicas aisladas modelo PK27GTA. incluye: traslados, montaje, acomodo de cableado de fuerza y distribucion, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N	$33,943.95	$33,943.95
CITS-1-171	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo QO370 de 3x70 amperes, para circuito derivado a tablero "CR", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.	$1,789.96	$1,789.96
CITS-1-172	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo QO340 de 3x40 amperes, para circuito derivado a tablero "AR", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 16/100 M.N.	$1,400.16	$1,400.16
CITS-1-173	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico modelo QO330 de 3x30 amperes, para circuito derivado a tablero "AC", incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 16/100 M.N.	$1,400.16	$1,400.16
CITS-1-174	Suministro e instalacion de centro de carga modelo NQ304AB100 con 30 circuitos y 125 amperes de capacidad con interruptor principal de 100 amperes. incluye: acarreos, conexiones, acomodo de cableado dentro del tablero (peinado), materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.	$21,854.78	$21,854.78

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-175	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1x15 amperes tipo QO square D para derivacion de circuitos de contactos. incluye: acarreos, conexiones, materiales, mano de obra y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	20.00	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.	$369.24	$7,384.80
CITS-1-176	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 1x20 amperes tipo QO para derivacion de circuitos de alumbrado y contactos. incluye: acarreos, conexiones, materiales, mano de obra y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	13.00	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.	$369.24	$4,800.12
CITS-1-177	Suministro e intalacion de centro de carga tablero "AE" modelo NQ304AB100 con 30 circuitos y 125 amperes de capacidad con interruptor principal de 40 amperes. incluye: acarreos, conexiones, acomodo de cableado dentro del tablero (peinado), materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.	$21,274.62	$21,274.62
CITS-1-178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 4 AWG DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, ESCALERAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	280.00	SETENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.	$78.12	$21,873.60
CITS-1-179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	70.00	CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.	$53.27	$3,728.90
CITS-1-180	Suministro e intalacion de centro de carga tablero "AR" modelo NF184AB12 con 18 circuitos y 120 amperes de capacidad con interruptor principal de 3x40 amperes complementado con aisladores para barra de tierra fisica aislada y barra de tierra fisica aislada PKGTAB y PK27GTA. incluye: acarreos, conexiones, acomodo de cableado dentro del tablero (peinado), materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo,pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	$20,579.20	$20,579.20

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-181	Suministro e instalacion de conductor tierra fisica aislada para centro de carga tablero "CR" con cable calibre 6 AWG THHW-LS. incluye: acarreos, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	25.00	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	$54.63	$1,365.75
CITS-1-182	Suministro e intalacion de centro de carga tablero "AC" modelo NF184AB12 con 18 circuitos y 125 amperes de capacidad con interruptor principal de 3x40 amperes complementado con aisladores para barra de tierra fisica aislada y barra de tierra fisica aislada PKGTAB y PK27GTA. incluye: acarreos, conexiones, acomodo de cableado dentro del tablero (peinado), materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.	$20,579.20	$20,579.20
CITS-1-183	Suministro e instalacion de cableado para alimentacion de centro de carga tablero "AC" de contactos con voltaje regulado, con cable calibre 8 AWG THHW-LS (un hilo por fase incluyendo el neutro), incluye: acarreos, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	100.00	NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.	$92.69	$9,269.00
CITS-1-184	Suministro e instalacion de conductor tierra fisica aislada para centro de carga tablero "AC" con cable calibre 10 AWG THHW-LS color verde. incluye: acarreos, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	25.00	TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.	$31.14	$778.50
CITS-1-185	Suministro e instalacion de conductor de puesta a tierra de centro de carga tablero "AC" con cable desnudo calibre 10 AWG. incluye: acarreos, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	25.00	VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N.	$29.88	$747.00
CITS-1-186	Suministro y colocacion de tubo conduit pared delgada galvanizado de 41 mm de diametro, canalizacion de circuito. incluye: acarreos, cortes, desperdicio, materiales, mano de obra, herramienta andamios y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	65.00	CIENTO VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.	$122.32	$7,950.80

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-187	Luminaria Suspendida fluorescente, diametro del luminario 405mm. de aluminio color gris y policarbonato transparente. portalampara E40, con lampara CE 120 W, blanco frio, de sobreponer LFC-120 Pompeya 1, marca TECNO LITE, incluye: suministro, instalación, Fijacion a techo con taquete expansion 3/8, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	8.00	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	$1,896.51	$15,172.08
CITS-1-188	Luminario empotrado plafon fluorescente de 2x26 W YD-300L diametro 254 mm de Marca TECNO LITE, incluye: suministro, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	61.00	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 92/100 M.N.	$1,307.92	$79,783.12
CITS-1-189	Luminaria Gabinete luz directa fluorescente, 120-277 V ~ 60 Hz 42 W 0,42-0,18 A, dimensiones Altura : 55 mm., Largo: 592 mm Ancho: 592 mm., Material: Lamina de Acero, Terminado : Pintura Color Blanco, Pantalla: Louver de Aluminio, Lampara Fluorescente T5 de 14 W x 3, Luz de día 6500 K, portalampara Base: G5, de sobreponer LTL-3142 Montoya, marca TECNO LITE, incluye: suministro, instalación, Fijacion a techo con taquete expansion 3/8, balastro(Philips), Lámpara Ahorra energía, Factor de potencia 0,99, clavija blindada 2P 3H 15A Leviton, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	33.00	UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 30/100 M.N.	$1,314.30	$43,371.90
CITS-1-190	Luminaria Suspendida fluorescente, 127 V ~ 60 Hz 56 W 0,44 A, Dimensiones Altura : 1 036 mm, Largo: 1195 mm, Ancho: 190 mm, Material: Aluminio, Terminado :Satinado, pantalla: PC color gris, Lampara T5 de 28 W ,Blanco frio 4 100 K, portalampara Base: G5, de sobreponer LFC-2282/S Nicosia, marca TECNO LITE, incluye: suministro, instalación, Fijacion a techo con taquete expansion 3/8, balastro electronico, clavija blindada 2P 3H 15A Leviton, Lámpara, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	86.00	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.	$1,924.80	$165,532.80

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-191	Suministro y colocacion e instalacion de punta para pararrayos inductivo prevectron 2, modelo S-6.60, incluye: 2 bajantes de cable de cobre de 32 hilos, conectores mecanicos para la punta y mastil, desconectador para medicion, contador de descargas atmosfericas, conectores mecanicos para cable de 32 hilos, tubo de PCV para proteccion de trayectoria de bajantes de descarga a tierra, 6 pozos de descarga organizados en dos deltas, opuestas diametralmente y separados a una distancia minima entre ellas de 3 metros. los electrodos estaran compuestos por: varilla cooperweld de 3 metros de largo por 5/8" de diametro, rehilete de 20x40 cm, conectores mecanicos o soldables para calibre 4/0 AWG, compuesto mejorador de resitividad de tierra, tubo de albañal, registro de fibra de vidrio con tapa, acarreos, materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	IENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.	$127,639.81	$127,639.81
CITS-1-192	Suministro e instalacion de salida para contactos normales base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	SAL	70.00	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.	$1,254.70	$87,829.00
CITS-1-193	Suministro e instalacion de salida para alumbrado normal, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	SAL	120.00	UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 82/100 M.N.	$1,140.82	$136,898.40

000253

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-194	Suministro e instalacion de salida para apagadores de alumbrado normal, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	SAL	30.00	UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.	$1,186.85	$35,605.50
CITS-1-195	Suministro e instalacion de salida para alumbrado de emergencia, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	SAL	68.00	UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 82/100 M.N.	$1,140.82	$77,575.76
CITS-1-196	Suministro e instalacion de salida para apagadores de alumbrado de emergencia, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	SAL	15.00	UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.	$1,186.85	$17,802.75
CITS-1-197	Suministro e instalacion de salida para contactos regulado para control de acceso base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	SAL	55.00	UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 23/100 M.N.	$1,408.23	$77,452.65

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-198	Suministro e instalacion de salida para contactos regulado para control de acceso base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	SAL	18.00	UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 23/100 M.N.	$1,408.23	$25,348.14
CITS-1-199	Alimentación eléctrica para equipo de aire acondicionado, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	$24,288.00	$24,288.00
CITS-1-200	Alimentación eléctrica para equipo de hidroneumático, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	2.00	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.	$19,945.11	$39,890.22
CITS-1-201	Alimentación eléctrica para motor de equipo de gradas retráctiles, a base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DIECISIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 23/100 M.N.	$17,123.23	$17,123.23

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-202	Alimentación eléctrica para equipo de bombeo de red contra incendio, a base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	CATORCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 36/100 M.N.	$14,313.36	$14,313.36
CITS-1-203	Alimentación eléctrica para elevador, a base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.	$28,187.71	$28,187.71
CITS-1-204	Alimentación eléctrica para equipo de bombeo sumergible de lodos, a base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	$18,906.36	$18,906.36
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA					$2,905,415.96

INSTALACION HIDROSANITARIA
Red hidraulica

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-207	Salida hidráulica para muebles sanitarios a base de tubería de cobre tipo L y conexiones según plano y prorrateo de material, incluye: materiales, conexiones, reducciones necesarias, válvulas de control, todos los materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, pruebas, limpieza final, ranuras, resane, pasos en muros, losas y/o trabes para instalaciones, soportes para tubería, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	sal	15.00	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	$2,836.07	$42,541.05
CITS-1-208	Taza para fluxómetro Olímpico Flux 32, 6L, 01041 de la marca American Standard, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	CUATRO MIL OCHENTA PESOS 67/100 M.N.	$4,080.67	$20,403.35
CITS-1-209	Lavabo Ovalyn grande 01123 de la marca American Standard, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	7.00	UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N.	$1,625.95	$11,381.65
CITS-1-210	Asiento Galeria Plaza modelo 11026 de la marca American Standard, incluye: suministro y colocación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	$1,272.16	$6,360.80
CITS-1-211	Mingitorio Waterfree U2 modelo 01781 de la marca American Standard, incluye: suministro de materiales, instalacion, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.	$6,144.11	$12,288.22
CITS-1-212	Válvula compuerta de fig. 702 de bronce de extremos soldables de 1" (25 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	$569.40	$569.40
CITS-1-213	Válvula compuerta de fig. 702 de bronce de extremos soldables de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	OCHOCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N.	$806.14	$1,612.28

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-214	Válvula compuerta de fig. 702 de bronce de extremos soldables de 1 1/2" (38 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	NOVECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.	$970.39	$1,940.78
CITS-1-215	Llave de nariz Fig.18N de 13 mm roscable, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	$283.68	$851.04
CITS-1-216	Válvula compuerta de fig. 702 de bronce de extremos soldables de 2" (51 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 53/100 M.N.	$1,412.53	$1,412.53
CITS-1-217	Niple galvanizado cuerda corida de 25 mm. de diámetro, incluye: material, mano de obra herramienta, equipo, instalación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	9.00	CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	$57.70	$519.30
CITS-1-218	Fluxómetro modelo 110-32mm de la marca Helvex, visible de palanca para w.c., Incluye: suministro, e instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 69/100 M.N.	$4,321.69	$21,608.45
CITS-1-219	Llave economizadora cromo TV-120, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	7.00	DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 13/100 M.N.	$2,403.13	$16,821.91
CITS-1-220	Cespol para lavabo cromo TV-016 y contra TH-058, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	7.00	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	$1,953.26	$13,672.82
CITS-1-221	Secadora de manos con botón MB-1009, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.	$7,828.87	$15,657.74

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-222	Barra de seguridad B-305-S 305 mm, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.	$1,393.63	$1,393.63
CITS-1-223	Barra de seguridad B-470-S 470 mm, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.	$1,393.42	$1,393.42
CITS-1-224	Barra de seguridad B-0610-S 610 mm, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.	$1,450.47	$1,450.47
CITS-1-225	Línea hidráulica de succión de 1 1/2" con tubería de cobre, incluye: 3 codos de 90°x1 1/2", 1 válvula check pichancha de 1 1/2", 1 tuerca unión soldable de 1 1/2" y 12 m de tubería de 1 1/2", mano de obra, material, herramienta, equipo, instalación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	SAL	1.00	SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	$7,459.69	$7,459.69
CITS-1-226	Equipo hidroneumático duplex 140LPM @35mca de velocidad variable y presion constante Marca: Bombas Mejorada linea Economax, Modelo: VF2EMA71.5AU5P-220V,compuesto por 2 bombas de 5 HP trifasico 2 polos motor electrico US 3500 RPM, 60 ciclos 2 tanques precargados de 4.4 galones, tablero de control, base chasis y manifold, Incluye: suministro, acarreos, instalación, conexión a la red, mano deobra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	'O CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/10	$153,285.58	$153,285.58
CITS-1-227	Cisterna de 24 m3 de capacidad de 3.50x3.50x2.00 m, a base de muros y losa base de concreto de 14 cm. de espesor, armado con doble parilla de varilla de 3/8" a cada 20 cms. en ambos sentidos, losa tapa de 12 cms. con varilla de 3/8" a cada 17 cms. en ambos sentidos, incluye: trazo, excavación, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, plantilla, armado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, relleno, carcamo, aplanado interior acabado pulido, escalera marina, tapa registro de lámina, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	ETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.	$74,351.30	$74,351.30
	TOTAL Red hidraulica					$406,975.41

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:		
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	Red Sanitaria					
CITS-1-229	Salida sanitaria a base de tubería de PVC y conexiones según plano y prorrateo de material, incluye: materiales, conexiones, reducciones necesarias, válvulas de control, todos los materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, pruebas, limpieza final, ranuras, resane, pasos en muros, losas y/o trabes para instalaciones, soportes para tubería, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	sal	15.00	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.	$1,266.57	$18,998.55
CITS-1-238	Registro de 0.40x0.60x0.80 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N.	$3,640.52	$7,281.04
CITS-1-231	Registro de 0.40x0.60x1.00 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	4.00	CUATRO MIL SIETE PESOS 69/100 M.N.	$4,007.69	$16,030.76
CITS-1-232	Coladera rebosadero con rejilla rectangular de 7.7x23 cm. y salida de 2" de diámetro, marca Helvex, mod. 632-H, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, instalación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	UN MIL SETECIENTOS PESOS 47/100 M.N.	$1,700.47	$8,502.35
CITS-1-233	Válvula para drenaje de 150 mm, de la marca Helvex. modelo V.D. 1176, Incluye: suministro, e instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 45/100 M.N.	$3,924.45	$3,924.45
	TOTAL Red Sanitaria					$54,737.15

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	Red Pluvial					
CITS-1-235	Salida pluvial a base de tubería de PVC de 100 y 150 mm con conexiones según plano y prorrateo de material, incluye: materiales, conexiones, reducciones necesarias, válvulas de control, todos los materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, pruebas, limpieza final, ranuras, resane, pasos en muros, losas y/o trabes para instalaciones, soportes para tubería, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	sal	7.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	$4,236.26	$29,653.82
CITS-1-236	Coladera con cúpula para azotea con conexión de retacar para tubo de 4" de diámetro, marca Helvex, modelo 444-X, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, instalación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	4.00	UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.	$1,455.39	$5,821.56
CITS-1-237	Coladera de pretil para azotea marca Helvex, modelo 4954, con rosca para tubo de 4" de diámetro, marca Helvex, incluye: instalación, material, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.	$1,791.51	$8,957.55
CITS-1-238	Registro de 0.40x0.60x0.80 m. de muros de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N.	$3,640.52	$18,202.60
CITS-1-239	Trinchera de 0.20x0.25m.de profundidad con muro concreto F'c=150 kg/cm2 armado con malla electro-soldada 6-6/10-10, acabado pulido en el interior, con tapa de rejilla Irving 1/4x 1. de espesor, con marco y contramarco de angula 1/8x1 1/4, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	120.69	UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.	$1,149.23	$138,700.57
	TOTAL Red Pluvial					$201,336.10

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
	SISTEMA CONTRAINCENDIOS					
CITS-1-241	Suministro y colocacion de Paquete sistema LPG con CO2, Incluye: (1)Tanque contenedor marca Fike aprobado UL/FM de 60 libras de capacidad presurizado y llenado en fabrica de agente limpio FE-25 (Gas Pentafluoretano, HFC-125 según NFPA) Fabricado por DUPONT, con sistema de Actuación con válvula solenoide maestro Modelo S70-152, (31) Libras de agente extintor FE-25 (Gas Pentafluoretano, HFC-125 según NFPA) Para Supresión de incendio, fabricado por DUPONT,02 Boquilla de descarga de 360° de cobertura de 3/8" Mod. 80-036, (02) Plato deflector para boquillas de 3/8" y 1/2" Mod 80-1060, (01) Switch supervisor de presión Mod. 701121, (01) Tablero de control modelo SHP tipo Convencional para una zona de supresión marca FIKE Mod. SHP-PRO con baterías de respaldo, (01) Modulo relevador, (02) Detector fotoeléctrico de tipo convencional, Incluye base, marca FIRELITE, (01) Estación manual de aborto y descarga marca FIRELITE con Caja posterior para estación manual de aborto y Descarga marca NOTIFIER, (02) Sirena con luz estrobo multicandela 12/24 VCD (15, 15/75, 30, 110 Candelas) con base de montaje BBS-2, (30) MTS de Cable trenzado Honeywell Cal.16 y 14 para alimentación de detectores, módulos, estación manual, válvula solenoide y tablero de control FIKE, (1) pza 2.08 m, de Tubo CED. 40-15 mm, (1) pza. 1.00 m, de Tubo CED 40-15 mm, (1) pza. 2.72 m, de Tubo CED 40-15 mm, (2) pza. 0.15 m, de TUbo CED. 40-10 mm, (2) 2.00 m, de TUbo CED. 40-10 mm, (2) codos 90°15 mm CED. 40, (1) Tee, 15 mm CED. 40, (2) 90° codos, 10 mm -CED 40, instalacion con tecnicos especializados, herramienta, andamios, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	CIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100	$224,450.66	$224,450.66
CITS-1-242	Hidrante completo con manguera de 1 1/2" x 30 mts long. con coples, chiflon de 3 pasos, gabinete metalico y herrajes de montaje, MARCA POTTER ROEMER, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	4.00	DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.	$12,623.20	$50,492.80
CITS-1-243	Empaque de hule rojo de 1/8" de espesor de 1.00 x 1.00 mts. Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	1.00	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.	$551.18	$551.18

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-244	Pintura primer sobre superficies metálicas a dos manos, aplicada con compresora, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	94.00	CIENTO CINCO PESOS 54/100 M.N.	$105.54	$9,920.76
CITS-1-245	Salida para sistema contra incendio a base de tubería de acero al carbón según plano y prorrateo de material, incluye: rociador, pintura de esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willams o similar en calidad y costo, materiales, conexiones, reducciones necesarias, válvulas de control, todos los materiales misceláneos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, pruebas, limpieza final, ranuras, resane, pasos en muros, losas y/o trabes para instalaciones, soportes para tubería y elementos de la propia instalación, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	sal	72.00	TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N.	$3,507.27	$252,523.44
	TOTAL SISTEMA CONTRAINCENDIOS					$537,938.84
	BOMBAS CONTRA INCENDIO					
CITS-1-247	Bomba sumergible tipo jockey mca. ITT GOULDS mod.5GS07 de 15 stages 5 gpm 140 psi de 0.75 hp a 3450 rpm , tablero de contro mca. cuttler hammer mod. FDJP gabinete nema 2 en 220-240 volt, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 72/100 M.I	$45,638.72	$45,638.72
CITS-1-248	Centro de carga con interruptor de 3 polos x 20 ampers para 440-460 volts con caja tipo nema 1 para bomba JOCKEY, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TRECE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N.	$13,506.35	$13,506.35

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-249	Alimentación eléctrica para bomba contra incendio, base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	$15,475.32	$15,475.32
CITS-1-250	Centro de carga con corriente de 110v monofasica con caja tipo NEMA 1, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. (1 polo x 30 AMP carga de baterias.) pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.	$9,638.46	$9,638.46
CITS-1-251	Centro de carga con corriente de 110v monofasica con caja tipo NEMA 1, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. (1 polo x 30 AMP resistencia para precalentador del motor.) pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.	$9,638.46	$9,638.46
CITS-1-252	Zapata terminal tipo QA CAT. QA34-2N MARCA BURNDY, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.	$787.92	$2,363.76
CITS-1-253	Salida eléctrica aparente para contacto a base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y FS-1 de 13 mm, incluye: dos conectores pared delgada de 13 mm y dos de 19 mm, una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto, material, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	SAL	2.00	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	$1,351.15	$2,702.30

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:		
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-254	Equipo de bombeo contra incendio auxiliar UL/FM, Para una carga dinámica total MCA= 63, Gasto GPM=500, compuesto por Bomba de combustión interna de 70 Hp a 3000 RPM, montada sobre base de acero, Panel de instrumentos para arranque de motor, banco de bateias, sistema de enfriamiento, gobernador de velocidad y tablero de fuerza, incluye: suministro e instalación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N	$330,135.18	$330,135.18
CITS-1-255	Válvula de globo Fig.95 de 13 mm roscable, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	8.00	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.	$547.73	$4,381.84
CITS-1-256	Valvula tipo compuerta 38 mm. vastago saliente, extremos roscados cuerpo de bronce 175lbs ASTM B-62 fig.T-104-0 NIBCO aprobada UL/FM, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	$5,085.59	$10,171.18
CITS-1-257	Valvula tipo retencion 38mm. extremos roscados cuerpo de bronce 175 lbs ASTM B-62 fig.KT-403-W NIBCO aprobada F.M, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.	$2,204.86	$2,204.86
CITS-1-258	Valvula tipo retencion 13mm. extremos roscados cuerpo de bronce 175 lbs ASTM B-62 fig.KT-403-W NIBCO aprobada F.M, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.	$744.41	$4,466.46
CITS-1-259	Valvula tipo retencion 150 mm. extremos bridados cuerpo de hierro disco de bronce 250 lbs ASTM -A-536 fig.KW-900-W NIBCO aprobada F.M, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 84/100 M.N.	$9,290.84	$9,290.84

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	N° DE LP
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-260	Valvula Tipo compuerta 100mm. Ranurada, extremos bridados vastago saliente interiores de bronce 175lbs ASTM A-126 clase B fig.F-607-OTS NIBCO aprobada F.M. Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 M.N.	$16,980.26	$50,940.78
CITS-1-261	Amortiguador de presion para manometro cola de cochino de 1/4", Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N.	$728.21	$4,369.26
CITS-1-262	Vacuomanometro de 0-7 kg con caratula de 3 1/2" de diametro entrada inferior de 1/4" NPT, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta,pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	6.00	NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	$959.63	$5,757.78
CITS-1-263	Medidor de flujo UL/FM MARCA GERAND NEMA 2 6", Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.	$23,495.78	$23,495.78
CITS-1-264	Valvula de alivio de presion UL/FM de 2 1/2 x 2 1/2 tipo angular bridada CLA-VALI con cono de inspeccion doble mirilla UL/FM bridado de 3" x 5", Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 34/100 M.N.	$33,620.34	$33,620.34
CITS-1-265	Tubo acero al carbon con costura 150mm. CED 10 ASTM A - 135 UL/FM extremos lisos. Incluye: conexiones necesarias segun plano y prorrateo de materiales, Pintura de Esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willamso similar en calidad y costo, materiales misceláneos, soportería, soldadura necesaria, ranuras, resanes, tapones, reducciones tuercas, niples, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	38.40	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.	$2,586.29	$99,313.54

000238

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO		UAEM/LP/004/13
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13		
	OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"**	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013	
	DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO	TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013	
	FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-266	Tubo acero al carbon con costura 38 mm.cedula 40 ASTM A - 53 grado B extremos lisos negra, Incluye: conexiones necesarias segun plano y prorrateo de materiales, Pintura de Esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willamso similar en calidad y costo, materiales misceláneos, soportería, soldadura necesaria, ranuras, resanes, tapones, reducciones tuercas, niples, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	19.20	UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 49/100 M.N.	$1,201.49	$23,068.61
CITS-1-267	Tubo acero al carbon con costura 75mm. cedula 40 ASTM A - 120 negra para soporte, Incluye: conexiones necesarias segun plano y prorrateo de materiales, Pintura de Esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willamso similar en calidad y costo, materiales misceláneos, soportería, soldadura necesaria, ranuras, resanes, tapones, reducciones tuercas, niples, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	12.80	UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N.	$1,802.22	$23,068.42
CITS-1-268	Tubo acero al carbon con costura 13mm. cedula 40 ASTM A - 120 negra para soporte, Incluye: conexiones necesarias segun plano y prorrateo de materiales, Pintura de Esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willamso similar en calidad y costo, materiales misceláneos, soportería, soldadura necesaria, ranuras, resanes, tapones, reducciones tuercas, niples, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	38.40	OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N.	$826.32	$31,730.69
CITS-1-269	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 25 mm (1") de diámetro NMX B-208 APROBADA UL, Incluye: conexiones necesarias segun plano y prorrateo de materiales, Pintura de Esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willamso similar en calidad y costo, materiales misceláneos, soportería, soldadura necesaria, ranuras, resanes, tapones, reducciones tuercas, niples, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	50.00	CIENTO SESENTA PESOS 02/100 M.N.	$160.02	$8,001.00

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-270	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 13 mm (1/2") de diámetro NMX B-208 APROBADA UL, Incluye: conexiones necesarias segun plano y prorrateo de materiales, Pintura de Esmalte Alquidálico con Acabado Brillante P.A.B. Ultra Lavable color rojo fuego marca Sherwin Willamso similar en calidad y costo, materiales misceláneos, soportería, soldadura necesaria, ranuras, resanes, tapones, reducciones tuercas, niples, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, . pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	38.40	CIENTO QUINCE PESOS 91/100 M.N.	$115.91	$4,450.94
	TOTAL BOMBAS CONTRA INCENDIO					$767,430.87
	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA					
CITS-1-272	Suministro e instalacion de sistema de alarma contraincendio, con panel de control inteligente UL/FM SIMPLEX TYCO mod. 4010 FIRE Alarm control panel con bateria pantalla LED de 80 caracteres, Detector de humo inteligente con base direccionable mod. 4098-9714 SIMPLEX TYCO foto electrico, detector de humo inteligente con base direccionable mod. 4098-9714 SIMPLEX TYCO temperatura, estacion manual inteligente con base de montaje (PULL STATION) direccionable mod. 4099-9001 SIMPLEX TYCO, estacion audiovisual mod. 4906-0002 de 12 a 24v con base montaje mca. SIMPLEX TYCO aprobada UL/FM incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 58/100 M.N	$231,215.58	$231,215.58
CITS-1-273	Alimentación eléctrica para sistema de detección y alarma, a base de tubo conduit galvanizado y cableado segun plano y prorrateo de material, incluye: condulets, charola y soporte para charola, caja de registro rectangular y tapa para contactos , tapones , conectores, capuchones, zapatas de ojillo cable, cinta aislante PVC, tornillos para fijacion de cajas registro en charolas, tornillos para tapas, materiales, mano de obra, herramienta, andamio y equipo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	1.00	OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N.	$85,816.82	$85,816.82

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-274	Suministro e instalacion de Supervisor de flujo WFD-40 SYSTEM Sensor, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.	$2,165.07	$2,165.07
CITS-1-275	Suministro e instalacion de Modulo monitor supervisor Mod. 4090-9001 Marca. SIMPLEX TYCO, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.	$2,251.30	$2,251.30
	TOTAL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA					$321,448.77
	AIRE ACONDICIONADO DUCTOS Y DIFUSORES					
CITS-1-278	Suministro e instalacion de difusor de inyección de aire Marca Vermot, modelo FR, material aluminio, color blanco vermot, accesorio control de volumen mod. XA, tres conos con patron de descarga 360°, tamaño 16", incluye: mano de obra, fletes, maniobras, fijacion, pruebas, ajustes, balanceo, reportes, validacion, y todos los elementos, instrumentos (calibrados) necesarios para la correcta instalacion y operacion de los difusores de inyección de aire, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	18.00	DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 42/100 M.N.	$2,806.42	$50,515.56
CITS-1-279	Suministro e instalacion de difusor de inyección de aire Marca Vermot, modelo FR, material aluminio, color blanco vermot, accesorio control de volumen mod. XA, tres conos con patron de descarga 360°, tamaño 12", incluye: mano de obra, fletes, maniobras, fijacion, pruebas, ajustes, balanceo, reportes, validacion, y todos los elementos, instrumentos (calibrados) necesarios para la correcta instalacion y operacion de los difusores de inyección de aire, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	PZA	3.00	UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.	$1,912.28	$5,736.84

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-280	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno con aletas fijas a 45° de deflexión, paralelas a la dimensión larga tamaño 28" X 16" incluye: mano de obra, fletes, maniobras, fijacion, pruebas, ajustes, balanceo, reportes, validacion, y todos los elementos, instrumentos (calibrados) necesarios para la correcta instalacion y operacion de las rejillas de retorno, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	PZA	5.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	$653.41	$3,267.05
CITS-1-281	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno con aletas fijas a 45° de deflexión, paralelas a la dimensión larga tamaño 21" X 16" incluye: mano de obra, fletes, maniobras, fijacion, pruebas, ajustes, balanceo, reportes, validacion, y todos los elementos, instrumentos (calibrados) necesarios para la correcta instalacion y operacion de las rejillas de retorno, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	$573.04	$1,719.12
CITS-1-282	Aislamiento térmico de 1" de espesor para interiores a base de fibra de vidrio RF-3100 con barrera de vapor de aluminio reforzado, Incluye: suministro, adhesivo, cintas, acarreos, cortes, desperdicios, elevaciones, colocación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	M2	74.46	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.	$182.65	$13,600.12
CITS-1-283	Conexion flexible de lona ahulada calibre 12 para sistema de aire acondicionado, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	M2	15.40	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	$352.64	$5,430.66
CITS-1-284	Ducto para aire a base de lámina de acero galvanizado, cal. 22, incluye: materiales, acarreos, cortes. dobleces, desperdicios, mano de obra, instalacion, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	KG	1085.37	CUARENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.	$49.78	$54,029.72
	TOTAL DUCTOS Y DIFUSORES					$134,299.07

EQUIPO

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-286	Paquete MILLENNUM - ENHANCED York modelo Z34AC04A5IANEH DE 40 ton. solo frio / MOTOR 10 HP voltaje 440 / 3 / 60 Incluye: suministro, acarreos, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N	$522,197.57	$522,197.57
	TOTAL EQUIPO					$522,197.57
	SPIRODUCTO DOBLE CIRCULAR					
CITS-1-288	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 26" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	8.55	DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.	$2,163.14	$18,494.85
CITS-1-289	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 25" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	6.85	DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.	$2,163.14	$14,817.51
CITS-1-290	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 23" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	3.01	DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	$2,063.96	$6,212.52

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	N° DE LP
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-291	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico aislado con duct liner, circular de 22" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	12.72	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	$1,877.27	$23,878.87
CITS-1-292	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 21" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	11.41	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	$1,877.27	$21,419.65
CITS-1-293	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 17" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	4.09	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.	$1,543.76	$6,313.98
CITS-1-294	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 14" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	0.82	UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 89/100 M.N.	$1,217.89	$998.67

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP	
TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-295	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 10" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	27.41	OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.	$873.83	$23,951.68
CITS-1-296	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 8" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	4.16	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	$668.75	$2,782.00
CITS-1-297	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 28" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	19.15	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	$2,453.52	$46,984.91
CITS-1-298	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 34" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 22 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	4.12	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 25/100 M.N.	$2,924.25	$12,047.91

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD **TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.** **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	DESCRIPCION: Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-299	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 24" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	13.61	DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	$2,091.20	$28,461.23
CITS-1-300	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 27" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1" acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	12.84	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 78/100 M.N.	$2,421.78	$31,095.66
CITS-1-301	Suministro e instalacion de Spiroducto doble metálico con aislado con duct liner, circular de 19" de diámetro, de lámina galvanizada cal. 20 engargolada, incluye: suministro, soporte, pintura de esmalte comex velmar en soporte de solera 1/8"x1", acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, andamios, equipo, herramienta, elevaciones, andamios, conexiones según plano y prorrateo de material misceláneo, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución (U.C.T.T.)	ML	5.27	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	$1,793.02	$9,449.22
	TOTAL SPIRODUCTO DOBLE CIRCULAR					$246,908.66
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS **CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL**					
CITS-1-311	Suministro e instalacion de Cable UTP de 8 hilos, Cat 6A color azul calibre 23 AWG, No. de parte 66446815, Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	ML	4575.00	CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.	$44.92	$205,509.00

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	DESCRIPCION:	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-312	Suministro e instalacion de Jack RJ color blanco categoria 6 con cubre polvo y etiqueta plastica, No. de parte MGS600BH-262, Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	55.00	QUINIENTOS PESOS 43/100 M.N.	$500.43	$27,523.65
CITS-1-313	Suministro e instalacion de Jack RJ color Negro categoria 6 con cubre polvo y etiqueta plastica, No. de parte MGS600BH-003, Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	38.00	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 68/100 M.N.	$409.68	$15,567.84
CITS-1-314	Suministro e instalacion de Patch Cord de 10 ft color Azul, Cat 6A, No. de parte CPCSSX2-03F010, Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	55.00	QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	$579.52	$31,873.60
CITS-1-315	Suministro e instalacion de Patch panel sisea 110 de 48 puertos, Cat 5e, configuracion A/B, dos unidad de Rack, para el espejo de voz, No. de parte 1100PSCAT5E-48 Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.	$10,182.38	$10,182.38
CITS-1-316	Suministro e instalacion de Patch Cord de 5 ft color gris, Cat 5e, No. de parte CPCSSX2-03F005, Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	38.00	QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 77/100 M.N.	$523.77	$19,903.26
CITS-1-317	Suministro e instalacion de Rack abierto autosoportado de tipo ligero de 45 UR,No. de parte NCS-RL-12-45 Marca Jaguar, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	$3,631.39	$3,631.39

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-318	Suministro e instalacion de Barra multicontactos horizontal de 8 posiciones para montaje de Rack de 1 UR, No. de parte NCS-RO2-8F6-1U Marca Jaguar, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.	$2,720.69	$2,720.69
CITS-1-319	Suministro e instalacion de Charola de 2 puntos ventilada central de 19" capacidad de carga 30 kg., NCS-CMS-U2, Marca Jaguar, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 24/100 M.N.	$1,304.24	$1,304.24
CITS-1-320	Suministro e instalacion de Organizador vertical de 45 UR, NCS-VOP-45, Marca Jaguar, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.	$3,837.52	$7,675.04
CITS-1-321	Suministro e instalacion de Organizador Horizontal frontal de 2 UR, NCS-VOP-45, Marca Jaguar, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	$1,154.63	$3,463.89
CITS-1-322	Suministro e instalacion de Patch panel sisea 110 de 48 puertos, Cat 6A, configuracion A/B, dos unidad de Rack, No. de parte 360IP1100EGS62U Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.	$33,293.05	$66,586.10
CITS-1-323	Suministro e instalacion de Patch Cord de 5 ft color gris, Cat 6A, No. de parte CPCSSX2-03F005, Marca Systimax, incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	55.00	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	$488.26	$26,854.30
	TOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL					$422,795.38
	CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL					

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	N° DE LP UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-329	Suministro e instalacion de Kit C/2 regletas 100 pares, s/patas, galletas 4 pares, guia-hilos y base No. de parte P110B1004R4WJY Marca Panduit, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	$1,763.82	$1,763.82
CITS-1-330	Suministro e instalacion de Distribuidor de fibra optica de 1 UR para 96 fibras maximo No. de parte 360G2-1U-MOD-SD Marca SISTIMAX, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	1.00	SIETE MIL DIEZ PESOS 85/100 M.N.	$7,010.85	$7,010.85
CITS-1-331	Suministro e instalacion de Conector de fibra optica tipo LC duplex multimodo No. de parte P1001A-Z-125R Marca SISTIMAX, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.	$789.68	$2,369.04
CITS-1-332	Suministro e instalacion de Jumper de fibra optica de 2 metros LC-LC de 50/125 micras No. de parte FEXLCLC42MXF006 Marca SISTIMAX, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	$1,392.33	$4,176.99
	TOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL					$15,320.70
	EQUIPO ACTIVO DE DATOS					
CITS-1-337	Suministro e instalacion de Switch SG500-52-K9 de 48 Puertos 10/100/1000 layer 3 administrado No. de parte AP541N Marca CISCO, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N.	$34,509.13	$69,018.26

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:**	N° DE LP
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega. INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	UAEM/LP/004/13

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
CITS-1-338	Suministro e instalacion de Access Point Cisco modelo AP541N, Marca CISCO, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	PZA	2.00	NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.	$9,038.91	$18,077.82
CITS-1-339	Suministro e instalacion de Modulo SFP 10GBASE-SR, No. de parte SFP-10G-SR, Marca CISCO, incluye: suministro, instalación, mano de obra, materiales menores, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta eiecución.(U.C.T.T.)	PZA	3.00	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N.	$24,431.76	$73,295.28
	TOTAL EQUIPO ACTIVO DE DATOS					$160,391.36
	SALIDAS DE VOZ Y DATOS					
CITS-1-347	Suministro e instalacion de Salida para red de voz y datos, a base de tuberia conduit pared delgada 38, 25, 19, Placa de pared (faceplate) de dos posiciones color blanco, Placa de pared (faceplate) de Cuatro posiciones color blanco, Incerto ciego para placa de pared color blanco, incluye: fijación, mano de obra, equipo y herramienta, pruebas de funcionamiento, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.(U.C.T.T.)	PZA	36.00	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.	$4,194.05	$150,985.80
	TOTAL SALIDAS DE VOZ Y DATOS					$150,985.80
	LIMPIEZA					
CITS-1-349	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (U.C.T.T.)	M2	900.00	VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.	$25.29	$22,761.00
	TOTAL LIMPIEZA					$22,761.00
	SUBTOTAL			DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 10/100 M.N.		$18,273,840.10
	I.V.A 16%			DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 42/100 M.N.		$2,923,814.42
	IMPORTE TOTAL			VENTIUN MILLONES CIENTONOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.		$21,197,654.52

00243

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD	**DESCRIPCION:** Construcción de planta baja que consta de: vestíbulo, 2 salas de videoconferencias, 4 salas de juntas flexibles, 2 salas de usos múltiples, 2 áreas de usos múltiples, 3 salas de juntas, núcleo de sanitarios, cuarto de maquinas, site principal y bodega.	N° DE LP UAEM/LP/004/13
	TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO** LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UAEM./L.P./004/13 OBRA: **"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD"** DIRECCION: "TECNOPOLO ESMERALDA BICENTENARIO", PREDIO VALLE DE PAZ, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 06 DE MAYO DE 2013	INICIO: 14 DE MAYO DE 2013 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 PLAZO DE EJECUCION: 185 DIAS	

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE

TEN INFRAESTRUCTURA MÉXICO S.A.P.I. DE C.V
LIC. GUILLERMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
1 DE MAYO No. 416, SANTA CLARA, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P.500060 TEL.(722) 2 13 27 65