H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN 2013 -2015

H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015
Cuautitlán
de la Mano con la Gente

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE

C. ALFAREROS, TRAMO RANCHO LAS OLLAS - COHETERÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 38CM DE DIÁMETRO, CON CAMA DE TEZONTLE, ACOSTILLADO CON TEZONTLE HASTA EL LOMO DEL TUBO, RELLENO CON TEPETATE EN UN ESPESOR DE 40CM Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISTA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO.

DATOS GENERALES

950ml

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 24 DE NOV DE 2014 TERMINO: 22 DE ENE DE 2015

BENEFICIOS GENERADOS

SE ELIMINA LA DESCARGA EN FOSAS SÉPTICAS Y EN ZANJAS A CIELO ABIERTO, DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DIVERSAS ENFERMEDADES.

POBLACIÓN BENEFICIADA

300 HABITANTES

COSTO DE OBRA

$ 839,613.89