BOLETIN
SOLO INFORMATIVO

Valle de Chalco Solidaridad México a 29 de Julio de 2014.- Como parte de las acciones para la disminución de riesgos de inundación en esta época, el Presidente Municipal, Jesús Sánchez Isidoro gestionó ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) y el Sistema de Aguas del Distrito Federal, para llevar a cabo trabajos emergentes acordes a la temporada de lluvias.

Con los antecedentes que tiene el municipio en zonas de riesgo de inundación, el gobierno de Sánchez Isidoro viene trabajando en acciones preventivas desde el inicio de su gestión, para con ello evitar contingencias por precipitaciones pluviales atípicas, a través de jornadas de limpieza y constante vigilancia de los cárcamos, así como nivel de los canales, por parte del personal de ODAPAS, Obras Públicas, Servicios Públicos y Protección Civil.

El edil considera la importancia de tomar todas las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los vallechalquenses y sus bienes.

En este sentido la CONAGUA en su carácter de Coordinador Técnico del Fideicomiso No. 1928 para apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, ha emprendido acciones necesarias para el control de los niveles y el mejoramiento de la capacidad de conducción del Canal General Río Acapol, en coordinación con la CAEM y la administración de Valle de Chalco Solidaridad 2013-2015.

Las acciones llevadas a cabo son las siguientes.

1. Reforzamiento con costalera en ambos márgenes del canal General, desde PB3 hasta PB2 con una longitud de 450 metros por un metro de altura.

2. Desazolve bajo los puentes (vehicular y de ferrocarril) ubicados en Avenida Comonfort en un radio de 75 metros mediante maquinaria de dragado para evitar la acumulación de sedimento

3. Retiro de lirio acuático ubicado sobre diferentes tramos del canal a cargo de la CAEM.

4. Retiro de dos estructuras de control antiguas sobre el cauce del canal.

5. Levantamiento topográfico a lo largo de 9.5 kilómetros, desde Canal Amecameca hasta PB2.

Cabe señalar que lo anterior son tan solo medidas preventivas, porque lo que verdaderamente permitirá mayor seguridad es el entubamiento del canal Acapol, del cual ya comenzaron los trabajos en el Paraje "del Toro", dónde se construye la lumbrera y magna obra que impactará positivamente al municipio y a la región.