GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

3512

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

PEDIDO

SOLICITANTE: SEGUIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

No. de pedido	196/2014
Fecha de impresión	07-nov-14
Periodo de entrega:	

PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROV.	GRUPO CONSTRUCTOR ANTARA S.A. DE C.V.,
DOMICILIO	MIRA CAÑADA #9
COLONIA	CUMBRIA, C.P. 54740
DELEGACIÓN O MUNIC	CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO
FACTURA PEDIDO A	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE MEXICO

No. PDA.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO CON DESCUENTO	IMPORTE
1		LOTE DE MATERIALES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR, DESTINADA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS CON DIMENSIONES DE 8.80 M X 10.5 M Y 2.50 M DE ALTURA MINIMA, TIPO ARCO, A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES ANGULARES CON TUBULAR DE 4" PARA OFRECER UN DISEÑO ACTUAL Y ESTETICO CON TRES COLUMNAS AL CENTRO, INCLUYE: CIMENTACION PARA CADA ESTRUCTURA TUBULAR A BASE DE DATOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CMS CON MEDIDAS DE 80 CMS DE PROFUNDIDAD Y 40 CMS EN CADA LADO., JUEGO DE 6 PIEZAS ARMADO EN PERFIL ESTRUCTURAL DE 4" CAL. 12 EN FORMA DE MEDIA LUNA CON SOPORTE A BASE DE BARRAS LONGITUDINALES EN TUBULAR DE 4" CAL. 12, PLACA BASE DE 1/2" ANCLADA AL DADO MEDIANTE ESPARRAGOS AHOGADOS EN EL MISMO, TUBULAR DE 4" PARA FORMAR LA ESTRUCTURA Y ARCOS CAL. 12 PARA DAR LA FORMA DE ARCO, PREPARACION DEL ACERO CON PRIMER Y LA PINTURA NECESARIA PARA OBTENER EL COLOR INSTITUCIONAL, TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO EN COLOR HUMO DE 12.20 M X 1.83 M DE ANCHO (4 CARRILES)	LOTE	1	$ 198,600.00		$ 198,600.00
2		LOTE DE MATERIALES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA TORNIQUETES DE 4.70 M X 5.0 M X 2.80 M ALTURA MINIMA Y MAXIMA DE 3.0 A BASE DE PERFILES Y EN FORMA DE ARCO, INCLUYE: CIMENTACION PARA CADA ESTRUCTURA TUBULAR A BASE DE DATOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CMS CON MEDIAS DE 80 CMS DE PROFUNDIDAD X 40 CMS EN CADA LADO, JUEGO DE 4 PIEZAS ARMADO EN PERFIL ESTRUCTURAL DE 4" CAL. 12 EN FORMA DE MEDIA LUNA CON SOPORTE A BASE DE BARRAS LONGITUDINALES EN TUBULAR DE 4" CAL. 12, PLACA BASE DE 1/2" ANCLADA AL DADO MEDIANTE ESPARRAGOS AHOGADOS EN EL MISMO. TUBULAR DE 4" PARA FORMAR LA ESTRUCTURA Y ARCOS CAL. 12 PARA DAR LA FORMA DE ARCO. PREPARACION DEL ACERO CON PRIMER Y LA PINTURA NECESARIA PARA OBTENER EL COLOR INSTITUCIONAL. TORNILLERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO EN COLOR HUMO DE 4.70 M X 1.83 M DE ANCHO (3 CARRILES)	LOTE	1	$ 108,970.00		$ 108,970.00

PENAS CONVENCIONALES: SE APLICARA EL 1% DIARIO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS Y NO ENTREGADAS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y NO PODRA EXCEDER DEL 10% DEL CITADO IMPORTE.

SUBTOTAL	$ 307,570.00
DESCUENTO	
IVA	$ 49,211.20
TOTAL	$ 356,781.20

Elaboró	Revisó	Autorizó	
INES ERRAT REVUELTA RODRIGUEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO	ING. JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	C.P. HUGO ISRRAEL ZEPEDA LOPEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Acepto de conformidad las condiciones pactadas

12/11/2014.

UPVM-RMSG-F-7-22