GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

PEDIDO

ÁREA SOLICITANTE: SEGUIMIENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

No. de pedido	084/2014
Fecha de impresión	30-abr-14
Periodo de entrega:	

PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROV.	GRUPO CONSTRUCTOR ANTARA S.A. DE C.V.
DOMICILIO	MIRA CAÑADA #9
COLONIA	CUMBRIA C.P 54740
DELEGACIÓN O MUNIC	CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX.
FACTURA PEDIDO A	Universidad Politécnica del Valle de México

No. PDA.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO CON DESCUENTO	IMPORTE
1	2491	**LOTE DE MATERIALES ESTRUCTURALES Y DE CONSTRUCCION CONSISTENTES EN:**	LOTE	1	$ 63,700.00		$ 63,700.00
		1 JUEGO DE 2 PIEZAS ARMADO EN PERFIL ESTRUCTURAL DE 3" CAL. 12 EN FORMA DE MEDIA LUNA CON SOPORTE A BASE DE BARRAS LONGITUDINALES EN TUBULAR DE 2" CAL. 12 CON MEDIDAS DE 4.7 MTS EN TOTAL.					$73,892.00 c/iva
		8 GALONES DE PRIMER ANTICORROSIVO MULTIRESINOSO DE UN COMPONETE CON EXCELENTE ADHERENCIA, SECADO RAPIDO, LIBRE DE PLOMO Y CROMO Y 8 GALONES DE PINTURA ALKIDALICA CON PIGMENTOS DE ALTA DURACION DE ALTA DURACION EN TONO ROJO ENCENDIDO.					
		4 COLUMNAS EN PERFIL TUBULAR DE 6", PINTADO CON UNA CAPA DE PRIMER Y PINTURA EN TONO ROJO ENCENDIDO. SOLDADAS A UNA PLACA BASE DE 50 CM X 50 CM CON ESPESOR DE 4 CM Y PERFORADAS PARA SU CORRECTO ANCLAJE.					
		4 BASES DE METAL SOPORTE, AHOGADAS EN DADO DE CONCRETO PARA SU CORRECTO ANCLAJE.					
2	2481	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	LOTE	1	$ 41,000.00		$ 41,000.00
		SUMINISTRO DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DOBLE VISTA CON PROTECCION PARA RAYOS UV, GARANTIZA POR 10 AÑOS CONTRA AMARILLAMIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO, CUBRE NORMAS ASTM E84-01, D2843-93, D635-74 Y D1929-68, PARA CUBRIR UN AREA DE 41.5 M2, EN COLOR A ELECCION.					$47,560.00 c/IVA

PENAS CONVENCIONALES: SE APLICARA EL 1% DIARIO POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS Y NO ENTREGADAS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y NO PODRA EXCEDER DEL 10% DEL CITADO IMPORTE.

SUBTOTAL	$ 104,700.00
DESCUENTO	
IVA	$ 16,752.00
TOTAL	$ 121,452.00

Elaboró	Revisó	Autorizó	
MONTSERRAT REVUELTA RODRIGUEZ	ING. JESUS ADRIAN VARGAS CASTILLO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	C.P. HUGO ISRRAEL ZEPEDA LOPEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Acepto de conformidad las condiciones pactadas