

PREFABRICADOS ROGTO S.A. DE C.V.  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11  
OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO."  
DIRECCION: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MEXICO  
FECHA CONCURSO: 10 OCTUBRE DE 2011

DOCUMENTO 12 A

1  
FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE 2011  
FECHA TERMINO: 17 DE MARZO DE 2012  
PERIODO DE EJECUCION: 153 DIAS  
%INDIRECTOS: 14.98  
%FINANCIAMIENTO: 0.31  
%UTILIDAD: 10.53  
%CARG. ADICIONALES: 2.70  
%TOTAL: 30.18

RESUMEN POR PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE OBRA

Cla	Descripción	P. U. en letra	Total
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO		
	Excavaciones y Cortes	CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 63/100 M.N.	422,912.63
	Cimentación	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N.	4'175,713.58
	Estructura de Concreto	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.	575,695.82
	Estructura Metalica	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	4'331,958.86
	Escalera	NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N.	91,714.04
	Carpinteria	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.	194,653.70
	Albañilería	UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	1'996,652.60
	Herreria	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N.	1'339,923.36
	Cancelería	UN MILLON DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	1'012,897.50
	Carpinteria	DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 77/100 M.N.	208,110.77
	Acabados	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.	1'663,045.44
	Voz y Datos	OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	820,179.42
	Sistema de emergencia	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	261,295.74
	Instalación eléctrica	NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.	933,495.19
	Instalación hidráulica Edificio	TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 43/100 M.N.	340,606.43
	Instalación sanitaria Edificio	CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.	46,085.05
	Fosa séptica	SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	67,969.56
	Sistema de pararrayos	SESENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 52/100 M.N.	61,110.52
	Red Eléctrica	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	657,457.58
	Red Sanitaria	CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 83/100 M.N.	116,114.83
	Plaza y Andadores	CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.	408,279.50
	Jardineria	CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	148,230.82

PREFABRICADOS ROGTO S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ  
APODERADA

PROL PASEO DE LOS SAUCES NO 230-A COL. CASA BLANCA, METEPEC, EDO DE MEX. C.P. 52140  
TEL/FAX 01(722) 216-43-39, 275-93-66

000133

# PREFABRICADOS ROGTO S.A. DE C.V.

2

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE 2011  
FECHA TERMINO: 17 DE MARZO DE 2012  
PERIODO DE EJECUCION: 153 DIAS  
%INDIRECTOS: 14.98  
%FINANCIAMIENTO: 0.31  
%UTILIDAD: 10.53  
%CARG. ADICIONALES: 2.70  
%TOTAL: 30.18

PREFABRICADOS ROGTO S.A. DE C.V.  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. U.A.E M./L.P./015/11  
OBRA: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO."  
DIRECCION: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MEXICO  
FECHA CONCURSO: 10 OCTUBRE DE 2011

## DOCUMENTO 12 A

### RESUMEN POR PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE OBRA

Cla	Descripción	P. U. en letra	Total
-----	-------------	----------------	-------

PESOS 82/100 M.N.

Total de CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO  
"F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA  
PROFESIONAL TIANGUISTENCO 19'874,102.94

\*\* DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 94/100 M.N. \*\*

Subtotal de Presupuesto 19'874,102.94

\*\* DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS 94/100 M.N. \*\*

Impuesto 3'179,856.47


Total 23'053,959.41

\*\* VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. \*\*

PREFABRICADOS ROGTO S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ  
APODERADA

000134

PROL PASEO DE LOS SAUCES NO. 230-A COL. CASA BLANCA, METEPEC, EDO DE MEX. C.P. 52140  
TEL/FAX. 01(722) 216-43-39, 275-93-66


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------

Excavaciones y Cortes


UAPSF001	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	650.00	DIEZ PESOS 42/100 M.N.	10.42	\$6,773.00
UAPSF002	Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	650.00	DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N.	18.1	\$11,765.00
UAPSF003	Tapial de 2.40 m., de altura a base de postes con polin de 4"X4" de madera de pino de 3a, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2" y triplay de pino de 16 mm, de espesor, incluye: desinstalación y recuperación en favor del contratista, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	200.00	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.	181.78	\$36,356.00
UAPSF004	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, incluye: carga a camión, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	2500.00	TREINTA PESOS 68/100 M.N.	30.68	\$76,700.00
UAPSF005	Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de compactacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	300.00	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.	304.86	\$91,458.00
UAPSF006	Acarreo en camión de material producto de la excavacion 1er km, con carga a maquina, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	2600.00	VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.	29.3	\$76,180.00

000135



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17-DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF007	Acarreo en camión kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio autorizado, el costo del equipo incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	12393.32	DOS PESOS 60/100 M.N.	2.6	\$32,222.63
UAPSF008	Relleno en sobreexcavacion con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de compactacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	300.00	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N.	304.86	\$91,458.00
Total Excavaciones y Cortes			(CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 63/100 M.N. ).			\$422,912.63
Cimentación						
UAPSF020	Trazo y nivelacion de terreno con equipo topográfico, para desplante de estructura, incluye: referencia, banco, niveles, localizar entrejes, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	775.00	DIEZ PESOS 42/100 M.N.	10.42	\$8,075.50
UAPSF021	Excavación por medios mecánicos y manuales en material tipo I y II de 0.0 a 2.0 m de profundidad, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	1084.00	TREINTA PESOS 68/100 M.N.	30.68	\$33,257.12
UAPSF022	Suministro y colocacion de dos capas de plástico negro de 300 micras para desplante de plataforma de tezontle. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	1002.00	VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.	28.16	\$28,216.32
UAPSF023	Suministro, colocación, tendido y conformación de tezontle para formar plataforma de desplante, colocado y conformado con equipo mecánico, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	520.00	CIENTO DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.	118.56	\$61,651.20

000136

*de*


*[Firma]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF024	Suministro y colocación de plantilla de concreto simple en cimentación, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)ejecucion.	m2	501.00	CIENTO VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.	121.92	\$61,081.92
UAPSF025	Relleno con material de banco (tepetate) en capas de 15 cms compactado al 95% de la prueba proctor, para formar plataforma y dar nivel de piso de proyecto. Incluye suministro y acarreo de materiales, tendido, incorporación de agua necesaria y compactado con equipo mecánico. Medido compacto. El precio incluye el muestreo y pruebas de laboratorio necesarias para comprobar el grado de compactación incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	1276.00	CIENTO TRES PESOS 96/100 M.N.	103.96	\$132,652.96
UAPSF026	Construccion de zapata Z-1 de cimentacion, corrida, ancho 400 cm, peralte 30-40 cm, refuerzo con varilla no. 6 a/c 10 cm y var. no. 5 a/c 30 cm, acero fy=4200 kg/cm2 , concreto fc=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	90.00	SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 63/100 M.N.	6,504.63	\$585,416.70
UAPSF027	Construccion de zapata Z-2 de cimentacion, corrida, ancho 300 cm, peralte 30 cm, refuerzo con varilla no. 4 a/c 10 cm y a/c 15, acero fy=4200 kg/cm2 , concreto fc=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	39.00	TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N.	3,540.51	\$138,079.89
UAPSF028	Construccion de contratrabe CT-1 seccion 35X215 cm, concreto fc=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 10 varillas de 1", abajo 2 var. no.8 y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 30y 50 cm, incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	75.00	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N	3,767.72	\$282,579.00

000137



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF029	Construccion de contratrabe CT-2 seccion 35X150 cm, concreto f'c=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 6 + 4 var. no. 8, abajo 3 var. no. 6 y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 30y 50 cm, incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	59.00	DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N.	2,715.54	\$160,216.86
UAPSF030	Construccion de contratrabe CL-1 seccion 30X90 cm, concreto f'c=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 5, abajo 4 var. no. 5 y 4 var. no. 4 intermedias y estribos de 1/2" a/c 25 cm, incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	20.00	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N.	1,717.15	\$34,343.00
UAPSF031	Construccion de contratrabe CL-2 seccion 25X50 cm, concreto f'c=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 2 varillas no. 6 + 1 Var. no. 4, abajo 2 var. no. 6 + 1 var. no. 4 y 2 var. no. 3 intermedias y estribos de 3/8" a/c 15 cm, incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	22.00	NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	986.78	\$21,709.16
UAPSF032	Construccion de contratrabe CA-1 seccion 15X20 cm, concreto f'c=200 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", armada con 4 varillas no. 3 y estribos de 3/8" a/c 15 cm, incluye: cimbra y descimbra, bombeo, pruebas, habilitado, armado, ganchos, traslapes, escuadras, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	102.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	282.05	\$28,769.10
UAPSF033	Firme de concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, agregado maximo de 1 1/2" armado con varilla del no. 3 a cada 35 cm en ambos sentidos, reforzado con fibra de polipropileno en proporción de 600 gr/m3 e impermeabilizante integral en proporción de 1 kg/50 kg de cemento, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	592.00	TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	331.33	\$196,147.36

000133




PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.








	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF034	Suministro y colocacion de dos capas de plástico negro de 300 micras para desplante de plataforma de tezontle. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	650.00	VEINTIOCHO PESOS 16/100 M.N.	28.16	\$18,304.00
UAPSF035	Construccion de dado D-1 seccion 90x90 cm, concreto f'c=250 kg/cm2 premezclado, agregado maximo de 3/4", armado con 24 varillas no. 6 y estribos de 3/8" a/c 20 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	21.50	CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.	5,051.67	\$108,610.90
UAPSF036	Corte con sierra en piso de concreto hidráulico con 0.5 cm de ancho y 2.54 cm de profundidad, relleno con sikaflex 1A. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	145.00	CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	46.08	\$6,681.60
UAPSF037	Losa de cimentación 25 cm de espesor acabado común, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con varillas del no. 5 a cada 20 cm en ambos sentidos en el lecho superior y en el lecho inferior con varillas del no. 5 a cada 30 cm en ambos sentidos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	1069.38	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.	494.05	\$528,327.19
UAPSF038	Contratrabe tipo CT-1 sección de 0.45 x 0.65 cm de peralte de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del no. 6, 2 varillas del no. 3 y estribos del no.3 a cada 15 cm con una grapa del no. 3 a cada 15 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	257.40	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.	1,694.10	\$436,061.34
UAPSF039	Contratrabe tipo CT-2 sección de 0.30 x 0.65 cm de peralte de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas del no. 6, 2 varillas del no. 3 y estribos del no.3 a cada 15 cm con una grapa del no. 3 a cada 15 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	182.80	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.	1,442.39	\$263,668.89

000133



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M/L.P/015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF040	Contratrabe tipo CT-3, sección de 0.45 x 0.95 cm de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del no. 8, 2 varillas del no. 6, 4 varillas del no. 3, estribos del no.3, 16 a cada 15 cm con 2 grapas del no. 3 a cada 15 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	23.40	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	2,495.74	\$58,400.32
UAPSF041	Columna tipo C-1 sección de 0.45 x 0.60 cm, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del no. 8 y 2 estribos del no.3 a cada 15 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	288.00	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.	2,642.77	\$761,117.76
UAPSF042	Relleno de tepetate de la región material de banco en capas de 20 cm con bailarina al 90%, incluye: material, acarreo, prueba de compactación, mano de obra, equipo y herramienta. UCTT	M3	2138.76	CIENTO TRES PESOS 96/100 M.N.	103.96	\$222,345.49
Total Cimentación			(CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCOMIL SETECIENTOS TRECE PESOS 58/100 M.N.).			\$4,175,713.58
Estructura de Concreto						
UAPSF050	Muro de concreto tipo MC-1, con espesor de 20 cms, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con doble parrilla con varillas del No. 3 a cada 20 cms. en ambos sentidos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	241.04	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.	1,349.26	\$325,225.63
UAPSF051	Columna tipo C-2, seccion de 45 cms. por 45 cms, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 14 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 20 cms. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	18.69	DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	2,092.78	\$39,114.06
UAPSF052	Columna tipo C-3 seccion de 45 cms. por 90 cms, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 20 varillas del No. 6 con estribos del No.3 a cada 20 cms. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	20.13	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.	3,267.91	\$65,783.03


000140



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.









	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF053	Columna tipo K-2, seccion de 40 cms. por 20 cms, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 10 varillas del No. 4 con estribos del No.3 a cada 15 cms. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	35.00	NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N.	990.72	\$34,675.20
UAPSF054	Columna tipo K-3, seccion de 70 cms. por 20 cms, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 16 varillas del No. 5 con estribos del No.3 a cada 15 cms. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	10.50	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 11/100 M.N.	1,820.11	\$19,111.15
UAPSF055	Trabe tipo TC-01 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas del No. 5 , 2 varillas del No.4, baston 1 varilla num. 5, baston 1 varilla num. 4 y estribos del No.3 a cada 15 cms. y 22 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta eiecución v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	3.50	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	831.17	\$2,909.10
UAPSF056	Trabe tipo TC-02 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas del No. 5 , 2 varillas del No.4, baston del varilla num. 5, num. 4 y estribos del No.3 a cada 15 cms. y 22 cms Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	11.02	OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.	878.44	\$9,680.41
UAPSF057	Trabe tipo TC-03 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 2 varillas del No. 5 , 3 varillas del No.4 , bastones de varilla num 5, y estribos del No.2 a cada 10 cms. y 22 cms, Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	9.00	SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.	778.17	\$7,003.53

00011



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


  



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P/015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF058	Trabe tipo TC-04 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 5 varillas del No. 4 y estribos del No.2 a cada 22 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	10.20	SETECIENTOS NUEVE PESOS 49/100 M.N.	709.49	\$7,236.80
UAPSF059	Trabe tipo TC-04a seccion de 20 por 72 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 5 varillas del No. 5 y estribos del No.3 a cada 25 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	2.22	UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.	1,044.34	\$2,318.43
UAPSF060	Trabe tipo TC-05 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 4 , bastones con varilla num.4 y estribos del No.2 a cada 15 cms. y 22 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	4.40	OCHOCIENTOS TRECE PESOS 04/100 M.N.	813.04	\$3,577.38
UAPSF061	Trabe tipo TC-06 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 4 bastones de varilla num. 4 y estribos del No.3 a cada 20 cms. y 22 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	8.80	OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.	881.99	\$7,761.51

000142




  
 PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
 C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
 APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L P/015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF062	Trabe tipo TC-07 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 4, bastones de varilla num. 4 y estribos del No.2 a cada 20 cms. y 22 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	17.60	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.	748.62	\$13,175.71
UAPSF063	Trabe tipo CT-08 seccion de 20 por 72 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 5, bastones con varilla num. 5 y estribos del No.3 a cada 20 cms. y 25 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	4.40	UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 79/100 M.N.	1,223.79	\$5,384.68
UAPSF064	Trabe tipo TC-09 seccion de 20 por 72 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 5 , bastones con varillas del No.4 y estribos del No.3 a cada 20 cms. y 22 cms Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	4.40	UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.	1,184.24	\$5,210.66
UAPSF065	Trabe tipo TC-10 seccion de 20 por 52 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 3 varillas del No. 6 , 3 varillas del No.5, bastones con varilla num. 6, num. 5 y estribos del No.3 a cada 15 cms.y 22 cms Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	6.20	UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 97/100 M.N.	1,116.97	\$6,925.21

000173



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF066	Trabe tipo TC-11 seccion de 25 por 72 cms. de peralte, de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, armado con 3 varillas del No. 6 , 3 varillas del No.5, bastones con varilla num. 5, num. 6 y estribos del No.3 a cada 15 cms. y 25 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 10 mts. y con bomba hasta el nivel +10 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, y obra falsa a base de polines hasta una altura de 3 m. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	14.32	JN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.	1,438.78	\$20,603.33
Total Estructura de Concreto			(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.).			\$575,695.82


Estructura Metalica


UAPSF070	Suministro y colocación de columna C-1a, formada a base de OC, Tubo Circular, Fy=2460 kg/cm2, con sección de 457 mm x 23.83 mm, (diámetro nominal de 18", espesor de la pared de 0.938"), con un peso de 254.57 kg/ml, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	4460.07	SESENTA PESOS 12/100 M.N.	60.12	\$268,139.41
UAPSF071	Suministro y colocación de columna C-1, formada a base de OC, Tubo Circular, Fy=2460 kg/cm2, con sección de 457 mm x 19.05 mm, (diámetro nominal de 18", espesor de la pared de 0.750"), con un peso de 205.75 kg/ml, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	14353.12	SESENTA PESOS 12/100 M.N.	60.12	\$862,909.57

000177




PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA - PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF072	Suministro y colocación de puntal tipo P-1, formada a base de OC, Tubo Circular, Fy=2460 kg/cm2, con sección de 219 mm x 10.31 mm, (diámetro nominal de 8", espesor de la pared de 0.406"), con un peso de 53.09 kg/ml, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	3077.78	SESENTA PESOS 12/100 M.N.	60.12	\$185,036.13
UAPSF073	Suministro y colocación de placa base tipo PB-1 Fy=2460 kg/cm2, con espesor de 1 1/4" (32mm), con seccion de 700 mm x 700 mm, con 10 barrenos (para paso de ancla tipo AN-1), con un diametro de 38mm, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	1219.95	TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	36.48	\$44,503.78
UAPSF074	Suministro y colocación de atizador a base de placa de acero A-36, con espesor de 5/8" (16mm), con seccion de 120 mm x 120 mm, (ver seccion), soldada a placa base de columna y columna, Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	179.25	TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	36.48	\$6,539.04

000145



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF075	Suministro y colocación de ancla tipo ANCLA AN-1 con diametro de 1 1/4" (32mm), con una longitud de 1300 mm (con 150 mm de cuerda en su extremo superior, 1000 mm de seccion recta y 150 mm de escuadra), en acero liso A-36, dos tuercas hexagonales de 1 1/4" (32mm), Incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, trazo, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	100.00	UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	1,131.25	\$113,125.00
UAPSF076	Suministro y colocación de T-01 de estructura metalica, a base de 3 placas soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una sección de 300 mm x 501.0 mm, conformada por dos placas horizontales de 300 mm x 25 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	4685.24	TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	36.48	\$170,917.56
UAPSF077	Suministro y colocación de T-02 de estructura metalica, a base de 3 placas soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una sección de 300 mm x 482 mm, conformada por dos placas horizontales de 300 mm x 16 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	3261.75	TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	36.48	\$118,988.64

001146




PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF078	Suministro y colocación de T-03 de estructura metálica, perfil I rectangular IR con una sección de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 lb/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza área de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	6876.29	TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	39	\$268,175.31
UAPSF079	Suministro y colocación de T-04 de estructura metálica, a base de 3 placas soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una sección de 255 mm x 501.0 mm, conformada por dos placas horizontales de 255 mm x 25 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza área de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	4115.78	TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	36.48	\$150,143.65
UAPSF080	Suministro y colocación de T-05 de estructura metálica, a base de 3 placas soldadas, Fy= 2530 kg/cm2, con una sección de 255 mm x 482 mm, conformada por dos placas horizontales de 255 mm x 16 mm y una placa vertical de 450 mm x 8 mm, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza área de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	9467.39	TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.	36.48	\$345,370.39

000147



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.




	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION:  Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P. /015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO			
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF081	Suministro y colocación de L-01 de estructura metalica, perfil I rectangular IR con una seccion de 406 mm x 53.70 kg/ml (16" x 36 lb/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	12673.20	TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	39.00	\$494,254.80
UAPSF082	Suministro y colocación de L-02 de estructura metalica, perfil I rectangular IR con una seccion de 305 mm x 21.10 kg/ml (12" x 14 lb/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	2084.47	TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	39.00	\$81,294.33
UAPSF083	Suministro y colocación de L-03 de estructura metalica, perfil I rectangular IR con una seccion de 310 mm x 38.70 kg/ml (12" x 26 lb/ft), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	4783.32	TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	39.00	\$186,549.48
UAPSF084	Suministro y colocación de L-04 de estructura metalica, perfil C formado en frio CF, con dos secciones de 254 mm x calibre 14 x 6.82 kg/ml (10 mt-14), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	168.59	TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	35.81	\$6,037.21

000148


  


PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.









	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF085	Suministro y colocación de L-05 de estructura metalica, perfil C formado en frio CF, con una seccion de 254 mm x calibre 14 x 6.82 kg/ml (10 mt-14), Fy= 3500 kg/cm2, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)io para su correcta eiecución. (P.U.O.T.)	KG	1819.75	TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	35.81	\$65,165.25
UAPSF086	Suministro y colocación de sistema losa acero, a base de lamina de acero acanalada, marca IMSA, sección tipo 4, cal. 22, de 0.95 mts. de ancho efectivo, 6.35 cm. de peralte, perno conector de cortante autosoldable marca nelson o similar de 19 mm. de diametro, malla electrosoldada de 6*6 6/6, capa de compresion a base de concreto premezclado Fc=250 kg/cm2, R.N., TMA de 19mm, revenimiento +/- 14 cm., con 6 cm. de espesor, Incluye: colocación, acarreo, bombeo con pluma, cimbra en fronteras, elevación y vaciado a cualquier altura, pruebas de laboratorio del concreto premezclado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	800.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.	656.12	\$524,896.00
UAPSF087	Suministro y colocación de placa tipo PL-1 y PL-9, fabricadas en acero A-36, para conexiones, con seccion irregular (ver detalle), dimensiones de 775mm x 582mm x 16 mm (5/8"), con perforacion semicircular , Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta eiecución v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	UN MIL VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.	1,024.99	\$10,249.90

000149



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.




	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011		
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.		
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L P./015/11						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO						
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.						
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011						


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF088	Suministro y colocación de placa tipo PL-4, fabricada en acero A-36, para conexiones, con seccion irregular (ver detalle), dimensiones de 775mm x 775mm x 24 mm (1"), con perforacion circular , Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	3,135.67	\$31,356.70
UAPSF089	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 450mm x 150 mm x 9.5 mm (3/8") de espesor (ver detalle), soldada a columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	40.00	DOSCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.	205.4	\$8,216.00
UAPSF090	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 389mm x 150 mm x 9.5 mm (3/8") de espesor (ver detalle), soldada a columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	179.08	\$3,581.60
UAPSF091	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 680mm x 350 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01, con 9 barrenos de 35mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	40.00	UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N.	1,806.23	\$72,249.20


000150




PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.








	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF092	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 350mm x 660 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01, con 9 barrenos de 28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.	1,784.82	\$35,696.40
UAPSF093	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 230mm x 575 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03, con 8 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	80.00	SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	758.48	\$60,678.40
UAPSF094	Suministro y colocación de placa tipo PL-7, fabricada en acero A-36, para conexiones, con seccion irregular (ver detalle), con dimensiones de 245mm x 384mm, con 4 barrenos de 22mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	40.00	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	548.88	\$21,955.20
UAPSF095	Suministro y colocación de placa tipo PL-8, fabricada en acero A-36, para conexiones (ver detalle), con dimensiones de 210mm x 395mm, con 6 barrenos de 28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.	484.94	\$9,698.80

000171




PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U A E M / L P / 015 / 11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO			
	DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO			
	FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF096	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 210mm x 800 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03, con 8 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 41/100 M.N.	921.41	\$18,428.20
UAPSF097	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 210mm x 400 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), soldada a T-03, con 6 barrenos de 28.5mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	488.59	\$9,771.80
UAPSF098	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), como atizador , con dimension 140 mm x 448 mm x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver detalle), soldada a columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	4.00	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N.	131.06	\$524.24
UAPSF099	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), como atizador , con dimension 245 mm x 448 mm (de forma irregular) x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver detalle), soldada a columna y placa de apoyo, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	4.00	DOSCIENTOS ONCE PESOS 96/100 M.N.	211.96	\$847.84

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF100	Suministro y colocación de placa tipo PL-6, fabricada en acero A-36, para conexiones (ver detalle), con dimensiones de 100mm x 300 mm, con 4 barrenos de 22 mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.)	PZA	16.00	SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.	78.04	\$1,248.64
UAPSF101	Suministro y colocación de placa para conexion, fabricada en acero A-36, para conexiones (ver detalle), con dimensiones de 190 mm x 190 mm, con espesor de 19 mm Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	32.00	DOSCIENTOS NUEVE PESOS 45/100 M.N.	209.45	\$6,702.40
UAPSF102	Suministro y colocación de angulo de acero para conexion, fabricada en acero A-36, (ver detalle) con dimensiones de 102 mm x 10 mm (de espesor), y 412 mm de largo. incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	32.00	TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.	36.19	\$1,158.08
UAPSF103	Suministro y colocación de PRT con seccion de 2 1/2" x 2 1/2" ( 64 mm x 64 mm x 5.84 kg/m), para soporte de panel arquipanel en 2" y 1" en ambos lados, dispuestos en sentido vertical a.c. 1.20 mts y en sentido horizontal tres (hasta una altura de 2.42 mts) incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	2855.60	TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.	35.83	\$102,316.15

000153


*[Handwritten signature]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF104	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 300mm x 660 mm x 25 mm (1") de espesor (ver detalle), soldada a T-01, con 9 barrenos de 28mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 36/100 M.N.	1,520.36	\$30,407.20
UAPSF105	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 340mm x 640 mm x 19 mm (3/4") de espesor (ver detalle), con 9 barrenos de 35mm de diametro, Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	8.00	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	1,256.72	\$10,053.76
UAPSF106	Suministro y colocación de placa de acero A-36 (por pieza), para conexiones, con dimension 45mm x 140 mm x 6.4 mm (1/4") de espesor (ver detalle), Incluye: desperdicios, cortes, maniobras, andamios a cualquier altura, elevación, plomeado, nivelado, soldadura E70-1018, equipo especializado, acarreo, almacenamiento, obras de protección, pintura anticorrosiva, pruebas de laboratorio (radiografía de soldadura), limpieza area de trabajo, retiro de sobrantes fuera de la obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	40.00	CIENTO DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N.	119.32	\$4,772.80



Total Estructura Metalica

(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. ).


\$4,331,958.86

Escalera

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


000157



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF110	Muro MC de concreto armado f'c=250 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" 10 cm de espesor, acabado aparente, armado con varilla no. 3 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye: cimbra y descimbra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	37.99	OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 94/100 M.N.	870.94	\$33,087.01
UAPSF111	Losa de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 , 10 cm de peralte, para descanso de escalera con acero de refuerzo según plano del no. 3 @ 25 cm ambos lechos, en ambos sentidos; incluye: cimbra y descimbra, armado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	9.46	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.	696.65	\$6,590.31
UAPSF112	Muro de concreto armado para barandal con chaffan de 1" ambos lados, f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" 10 cm de espesor, acabado aparente, armado con varilla no. 3 a cada 20 cm ambos sentidos, incluye: cimbra y descimbra, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	15.00	OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.	834.41	\$12,516.15
UAPSF113	Rampa para desplante de escalones concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 , 10 cm de peralte, con acero de refuerzo según plano del no. 3 @ 15 cm ambos sentidos lecho superior; varilla no. 3 @ 15 cm longitudinal y varilla no. 3 @ 20 cm transversal en lecho inferior; incluye: cimbra y descimbra, armado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)acarreo, pruebas y equipo.	m2	14.00	NOVECIENTOS TRECE PESOS 09/100 M.N.	913.09	\$12,783.26
UAPSF114	Rampa para desplante de escalones concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 , 10 cm de peralte, para descanso de escalera con acero de refuerzo según plano del no. 3 @ 25 cm ambos lechos en ambos sentidos; incluye: cimbra y descimbra, armado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	14.00	SEISCIENTOS SEIS PESOS 68/100 M.N.	606.68	\$8,493.52
UAPSF115	Escalones de 0.30 de huella y 16 cm de peralte, forjados de concreto F'c=150 kg/cm2, armado con varilla del no. 3, estribos del no. 2 @ 10 cm según detalle en plano, nariz de los escalones se bolearan y se acabaran con un martelinado incluye: trazo, materiales, acarreo, cimbrado, descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.).	m	38.95	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.	468.39	\$18,243.79

000115



  
 PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
 C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
 APODERADA LEGAL.

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

Total Escalera (NOVENTA Y ÚN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N. ). \$91,714.04

Carpinteria


UAPSF120	Puerta de 1.00 mts. x 2.10 mts (clave CA-100), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	6.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	10,237.66	\$61,425.96
UAPSF121	Puerta de 1.15 mts. x 2.10 mts (clave CA-115), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	10,481.20	\$10,481.20
UAPSF122	Puerta de 1.20 mts. x 2.10 mts (clave CA-120), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con barra antipánico mod 5701 mca Lock, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	12,188.31	\$12,188.31

000156

*[Handwritten signature]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			UAEM/LP/015/11
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UAEM/LP/015/11		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF123	Puerta de 1.00 mts. x 2.10 mts (clave CA-100-b), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peñazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Tesa mod. 3T03-60CMC068, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	6.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	10,237.66	\$61,425.96
UAPSF124	Puerta de 1.20 mts. x 2.10 mts (clave CA-120-b), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peñazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Tesa mod. 3T03-60CMC068, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	3.00	DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	10,561.04	\$31,683.12
UAPSF125	Puerta de 2.15 mts. x 2.10 mts (clave CA-215-PL), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peñazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100	17,449.15	\$17,449.15
Total Carpinteria				(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRÉS PESOS 70/100 M.N. ).		\$194,653.70
Albañilería						
UAPSF130	Muro de tabicon de 10 x 12 x 24 cms, junteado con mortero cemento- arena prop. 1:4 con junta de espesor promedio de 1.5 cms acabado aparente. Incluye: materiales, izajes, andamios, elevaciones, acarreos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	694.41	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	256.51	\$178,123.11

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

000157




	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF131	Castillo K- 1 y K- 2 de 0.15 x 0.15 mts armado con 4 varillas de 3/8"; estribos del No. 2 a cada 12 cms con concreto H.O. F'c= 200 kg/cm2 acabado aparente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbrado, colado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	472.25	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.	124.44	\$58,766.79
UAPSF132	Cadena de cerramiento CC-1 de 0.15 x 0.20 cm. armada con 4 varillas del # 3; estribos del #2 @ 12 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 Kg/cm2; acabado aparente; incluye suministro de materiales, mano de obra, cimbrado colado y descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	290.60	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	267	\$77,590.20
UAPSF133	Aplanado acabado fino en muros de block, con mortero cemento/arena prop. 1:4 de hasta 1.5 cm de espesor, incluye: boquillas, suministro de material, mano de obra, acarreo, vaciado y colocación, andamios incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	526.61	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	173.13	\$91,171.99
UAPSF134	Aplanado acabado repellido en muros de block, con mortero cemento/arena prop. 1:4 de hasta 1.5 cm de espesor, incluye: boquillas, suministro de material, mano de obra, acarreo, vaciado y colocación, andamios incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	414.36	CIENTO VEINTITRES PESOS 52/100 M.N.	123.52	\$51,181.75
UAPSF135	Cajillo de sección 0.50 x 0.45 mts a 3 caras a base de panel Durock, sobre perfiles estructurales postes y canales de lamina galvanizada. Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	100.80	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	474.86	\$47,865.89
UAPSF136	Cajillo de durock con un desarrollo de 3.42 ml en forma trapezoidal a 4 caras sobre perfiles estructurales postes y canales de lamina galvanizada. Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	50.40	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.	1,494.24	\$75,309.70

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

000153

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF137	Pretil de forma trapezoidal a base de panel durock con un desarrollo de 1.23 mts con dos caras sobre perfiles estructurales postes y canales de lamina galvanizada. Incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	70.20	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N.	580.53	\$40,753.21
UAPSF138	CADENA DE DESPLANTE EN LOSACERO SECCION 0.10X0.10 M, ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	SETENTA PESOS 82/100 M.N.	70.82	\$21,246.00
UAPSF139	CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.10X0.15 M, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON 4 VAR # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	68.08	\$20,424.00
UAPSF140	CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.10X0.15 M, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON 4 VAR # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	68.08	\$20,424.00
UAPSF141	MURO DE BLOCK HUECO 10X20X40 CM ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 1.5 CM DE ESPESOR Y CASTILLOS AHOGADOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 ARMADO CON 1 VARILLA # 3 @ 60 CM, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 13 M, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS A 10 M, ELEVACION DE MATERIALES HASTA 7 M., incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	600.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	258.31	\$154,986.00
UAPSF142	REPIZON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA SECCION 0.10X0.30X0.40 M CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS # 3 @ 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, ACARREOS HASTA 10 M ELEVACION DE MATERIALES HASTA 7 M., incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.	552.73	\$165,819.00

000153



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF143	COLOCACION DE JUNTA DE CELOTEX DE 13 MM, EN MURO DE BARDA PERIMETRAL, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	VEINTIUN PESOS 04/100 M.N.	21.04	\$6,312.00
UAPSF144	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 EN LECHO SUPERIOR DE ZAPATA CORRIDA PARA BARDA PERIMETRAL, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	KG	1500.00	VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N.	27.42	\$41,130.00
UAPSF145	APLANADO DE MEZCLA EN MUROS A BASE DE CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO RAYADO CON LLANA DE MADERA, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	600.00	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	194.66	\$116,796.00
UAPSF146	HABILITADO DE CIMBRA MUERTA, ACABADO COMUN EN RAMPA DE AUDITORIO PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO ARMADO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	100.00	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	174.83	\$17,483.00
UAPSF147	RECUBRIMIENTO DE VIGA EN FACHADA A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENSION ESTRUCTURAL (POSTE, CANAL GUIA, CANAL LISTON, CANALETA DE CARGA, ANGULO DE AMARRE DE 1") SECCION DE 60 CM X 0.50 CM CON GOTERO DE 1 CM, BUÑA A BASE DE CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 1" CALI 30, METAL DESPLEGADO FIJADO A DUROCK CON PIJAS, PARA RECIBIR APLANADO RAYADO, INCLUYE: MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA 7.5 M DE ALTURA, FIJADO, COLGANTEO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ml	250.00	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	633.33	\$158,332.50
UAPSF148	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIGRAFITI EN MURO DE BLOCK CARA DE PIEDRA APLICADA CON CEPILLO, INCLUYE: CATALIZADOR, BROCHAS, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	500.00	SESENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.	66.98	\$33,490.00


000160

*[Handwritten signature]*

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17-DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P.015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF149	CASTILLO DE CONCRETO F'C =200 KG/CM2 HECHO EN OBRA SECCION DE 0.10X0.20 M, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CM CON CIMBRA COMUN, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ml	75.00	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.	234.34	\$17,575.50
UAPSF150	RECUBRIMIENTO LATERAL DE PLAFOND APOYADO EN PARTE BAJA DE VIGA DE PASILLO A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENSION ESTRUCTURAL( POSTE@50cm, CANAL GUIA, REBORDE J ), JUNTEADO Y AFINADO CON BASECOALT. CON UNA ALTURA DE 39 CM CON GOTERO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA 10 MT, COLOCACION DE ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES HASTA 7.5 MTS, FIJADO, COLGANTEADO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	250.00	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.	492.88	\$123,220.00
UAPSF151	RECUBRIMIENTO DE VIGA Y MONTEN EN PARTE SUPERIOR DE FACHADA A BASE DE DUROCK DE 13 MM CON SUSPENSION ESTRUCTURAL( POSTE, CANAL GUIA, CANAL LISTON, CANALETA DE CARGA, REBORDE J ), SECCION DE 70 CM X 60 CM. CON GOTERO DE 1 CM., JUNTEADO Y AFINADO CON BASECOALT, INCLUYE: PTR DE 2 1/2" PARA FIJACION DE LA SUSPENSION ESTRUCTURAL, MATERIAL, NIVELACION, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA 10 MT, COLOCACION DE ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES A UNA ALTURA DE 10.50 MTS, FIJADO, COLGANTEADO incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	250.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.	893.89	\$223,472.50
UAPSF152	REFUERZO EN MURO CON PERFIL PTR DE 2" DE 1.50 M DE LARGO, FIJADO A VIGA CON PLACA DE 4" X 4" X 3/8" Y SOLDADO A VARILLAS DE CASTILLO. INCLUYE: DEMOLICION DE CASTILLO PARA ANCLAR PTR, CIMBRADO Y COLADO, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	30.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.	438.23	\$13,146.90
UAPSF153	ESTAÑADO DE CONEXIONES CON BARRA DE SOLDADURA 40-60 EN CAJAS Y REGISTROS DE SALIDAS ELECTRICAS. INCLUYE: LIMPIEZA DE CABLES CON GRASA CONDUCTORA, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	30.00	TRESCIENTOS CINCO PESOS 75/100 M.N.	305.75	\$9,172.50

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


100100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF154	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION DE 0.10X0.20 M, ARMADO CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 @ 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.	189.37	\$56,811.00
UAPSF155	Suministro y elaboración de muro de tabique rojo recocido (6 x 12 x 24) con espesor de 12 cms de espesor acabado comun, Incluye: trazo, habilitado, nivelado, alineado, materiales, pruebas, flete a obra, andamios a cualquier altura, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, humedecido, ajuste, fabricación del mortero, moquetas, enrase, resane, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	500.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	253.97	\$126,985.00
UAPSF156	Suministro y colocación de faldon de durock de 9 cms. de espesor con estructura integral, Incluye: todos los materiales necesarios, trazo, cortes desperdicios, acarreo horizontales, cinta y pasta para union, colocación a nivel, limpieza, mano de obra, andamios metalicos hasta una altura de 4 mts., incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	75.92	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.	646.26	\$49,064.06
Total Albañileria			(ÚN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ).			\$1,996,652.60

UAPCU111      Herreria




000002



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF160	Suministro y colocación de barandal tipo H.1 en dos cuerpos con seccion de 7.25 mts x 1.02 mts y 7.25 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	8.00	VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 74/100 M.N.	23,706.74	\$189,653.92
UAPSF161	Suministro y colocación de barandal tipo H.7 en dos cuerpos con seccion de 1.08 mts x 1.02 mts y 1.08 mts x 0.63 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 M.N.	5,550.26	\$5,550.26


000163

*h*

*[Firma]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011  FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF162	Suministro y colocación de barandal tipo H.8 en dos cuerpos con seccion de 4.95 mts x 1.02 mts y 4.95 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	IECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.I	16,948.78	\$33,897.56
UAPSF163	Suministro y colocación de barandal tipo H.9 en dos cuerpos con seccion de 4.68 mts x 1.02 mts y 4.68 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N	15,755.97	\$15,755.97




00164





PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF164	Suministro y colocación de barandal tipo H.10 en dos cuerpos con seccion de 2.78 mts x 1.02 mts y 2.78 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidamico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 14/100 M.N.	9,370.14	\$18,740.28
UAPSF165	Suministro y colocación de barandal tipo H.11 en dos cuerpos con seccion de 5.65 mts x 1.02 mts y 5.65 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidamico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	IECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	19,239.28	\$19,239.28



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.




000165


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN. PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


GLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF166	Suministro y colocación de barandal tipo H.12 en dos cuerpos con seccion de 2.08 mts x 1.02 mts y 2.08 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.	6,465.17	\$6,465.17
UAPSF167	Suministro y colocación de barandal tipo H A.1 en dos cuerpos con seccion de 7.25 mts x 0.53 mts y 7.25 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	4.00	EINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.I	21,764.36	\$87,057.44


000166

*[Handwritten signature]*

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			UAEM/LP/015/11
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF168	Suministro y colocación de barandal tipo H.A.4 en dos cuerpos con seccion de 3.80 mts x 0.53 mts y 3.80 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.	7,682.53	\$7,682.53
UAPSF169	Suministro y colocación de barandal tipo H.A.5 en dos cuerpos con seccion de 7.33 mts x 0.53 mts y 7.33 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N.	14,631.26	\$29,262.52

000167

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*




	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.		UAEM/LP/015/11	FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF170	Suministro y colocación de barandal tipo H.A.8. en dos cuerpos con seccion de 4.95 mts x 1.02 mts y 4.95 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	ATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.I	14,847.16	\$14,847.16
UAPSF171	Suministro y colocación de barandal tipo H.A.10 en dos cuerpos con seccion de 2.78 mts x 1.02 mts y 2.78 mts x 0.53 mts, a base de tubo mecanico con diametros de 2", 1 1/4" y 3/4", angulo de acero de 1" x 1/8", solera de acero de 1/2" x 1/8", placa de acero en 3/8" y 1/4", lamina de acero perforada en calibre 14 (1.9 mm de espesor), con diametros de perforacion en 5mm a una distancia de 7mm (15 perforaciones por pulgada cuadrada), area libre del 46%, taquetes de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N	8,475.79	\$8,475.79
UAPSF172	Suministro y colocación de plafond con seccion de 3.00 mts x 8.00 mts, a base de PTR de 2 1/2" x 2 1/2" blanco, tubo industrial de 25mm de diametro del no. 16, placa de acero en de 6" x 6" x 1/4", taquete expansivo hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color blanco 100 mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	20.00	OCHOCIENTOS PESOS 10/100 M.N.	800.1	\$16,002.00

000163



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


  
  



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF173	Suministro y colocación de partesol, tipo Modulo 1, tubo negro cedula 30 en 3" de diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	13.00	QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 M.N.	15,440.84	\$200,730.92
UAPSF174	Suministro y colocación de partesol, tipo Modulo 2, tubo negro cedula 30 en 3" de diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	13.00	DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.	12,553.22	\$163,191.86
UAPSF175	Suministro y colocación de partesol, tipo Modulo 3, estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	13.00	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	2,449.14	\$31,838.82


000163

*Handwritten signature*

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.







	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			UAEM/LP/015/11
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF176	Suministro y colocación de partesol, tipo Modulo 4, tubo negro cedula 30 en 3" de diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.	13,865.01	\$27,730.02
UAPSF177	Suministro y colocación de partesol, tipo Modulo 5, tubo negro cedula 30 en 3" de diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N.	11,310.43	\$22,620.86
UAPSF178	Suministro y colocación de partesol, tipo Modulo 6, tubo negro cedula 30 en 3" de diametro, tubo estructural de aluminio de 2" de diametro, tubo negro cedula 30 en 1 1/2", solera de 3 1/2" x 1/4", barrenos en solera, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 61/100 M.N.	2,203.61	\$4,407.22


000178

*[Handwritten signature]*

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.






	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.		FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.		N° DE LP	FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				




CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF179	Suministro y colocación de ancla en partesol, tipo Ancla 1, a base de PTR de 3 1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, de seccion trapezoidal con dimensiones de 10cm x 20cm x 30cm, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	90.00	NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.	952.26	\$85,703.40
UAPSF180	Suministro y colocación de ancla en partesol, tipo Ancla 2, a base de PTR de 3 1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, con dimensiones de 17.5cm x 7.6cm x 5.4cm (aproximadamente), primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, gancho sujetador, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	90.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	683.21	\$61,488.90
UAPSF181	Suministro y colocación de ancla en partesol, tipo Ancla 3, a base de PTR de 3 1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, de seccion trapezoidal con dimensiones de 10cm x 20cm x 30cm, primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	90.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	683.21	\$61,488.90


000171

*Handwritten signature*



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.







	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	<b>DESCRIPCION:</b> Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.		UAEM/LP/015/11	FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO			
	DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO			
	FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF182	Suministro y colocación de ancla en partesol, tipo Ancla 4, a base de PTR de 3 1/2" x 3 1/2" rojo, solera de 3 1/2" x 1/4" en escuadra, con dimensiones de 30cm x 35cm (aproximadamente), primer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, gancho sujetador, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	90.00	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.	662.12	\$59,590.80
UAPSF183	Suministro y colocación de ancla en partesol, tipo Ancla 5, a base de PTR de 3 1/2" x 3 1/2" rojo, placa de acero de 1/4" de espesor, con dimensiones de 17.5cm x 7.6cm x 5.4cm (aproximadamente), primer anticorrosiva, esmalte alquidalico color aluminio 140, mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	90.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	683.21	\$61,488.90
UAPSF184	Suministro y colocación de barandal tipo B-7, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.	1,925.71	\$1,925.71

000172



  
 PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
 C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
 APODERADA LEGAL.


  
  



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. U A E M /L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF185	Suministro y colocación de barandal tipo B-8, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.	1,925.71	\$1,925.71
UAPSF186	Suministro y colocación de barandal tipo B-9, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 69/100 M.N.	1,906.69	\$1,906.69
UAPSF187	Suministro y colocación de barandal tipo B-1, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	2,199.64	\$2,199.64


000173

*[Handwritten signature]*

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.		UAEM/LP/015/11	FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° U A E M / L P / 015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO			
	DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.			
	FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF188	Suministro y colocación de barandal tipo B-2, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	2,199.64	\$2,199.64
UAPSF189	Suministro y colocación de barandal tipo B-3, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.	1,925.71	\$1,925.71
UAPSF190	Suministro y colocación de barandal tipo B-4, a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidalico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 22/100 M.N.	2,107.22	\$2,107.22

000174

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF191	Suministro y colocación de barandal tipo B-5 a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidamico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 22/100 M.N.	2,107.22	\$2,107.22
UAPSF192	Suministro y colocación de barandal tipo B-6 a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), placa de acero de 3/8" y 1/4", taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 1/2", primmer anticorrosiva, esmalte alquidamico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.	863.1	\$863.10
UAPSF193	Suministro y colocación de canalon a base de lamina galvanizada cal. 22, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	38.00	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	238.28	\$9,054.64
UAPSF194	Suministro y colocación de reja de 1.5 m de altura sobre barda perimetral existente , a base de tubo mecanico con diametros de 1 1/2" (38mm), 3/4" (19mm), base de solera de 3" y fijacion a base de placa de acero de 5/16" y taquete de expansion Hilti de 1/4" x 2 ", primmer anticorrosiva, esmalte alquidamico color verde agave mca. comex, Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra, flete, acarreo hasta el lugar de su utilización, aplicacion de soldadura, limpieza de impurezas en superficie, desperdicios, trazo, cortes, fijación, nivelacion, plomeo, equipo, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. (P.U.O.T.)	ml	520	CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.	155.38	\$80,797.60

000175



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M.L.P./015/11			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

Total Herrería (ÚN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 36/100 M.N. ). \$1,339,923.36


Cancelería						
UAPSF200	Cancel de aluminio fijo natural anodizado de 2" (51 mm) perfil tipo bolsa con cristal claro de 6 mm colocado a hueso según sea el caso con sello de vinil, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijación, sellado con silicón, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	436.00	NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.	978.73	\$426,726.28
UAPSF201	Cancel de aluminio corredizo natural anodizado de 2" (51 mm) perfil tipo bolsa con cristal claro de 6 mm colocado a hueso según sea el caso con sello de vinil, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijación, sellado con silicón, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	40.75	UN MIL DIECINUEVE PESOS 88/100 M.N.	1,019.88	\$41,560.11
UAPSF202	Cancel de aluminio fijo natural anodizado de 2" (51 mm) perfil tipo bolsa con cristal claro de 6 mm colocado a hueso según sea el caso con sello de vinil y película esmerilada colocada según proyecto, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijación, sellado con silicón, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	217.65	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	1,241.89	\$270,297.36
UAPSF203	Cancel de aluminio corredizo natural anodizado de 2" (51 mm) perfil tipo bolsa con cristal claro de 6 mm colocado a hueso según sea el caso con sello de vinil y película esmerilada, colocada según proyecto, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijación, sellado con silicón, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	0.96	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	1,285.84	\$1,234.41
UAPSF204	Ventana de proyección de aluminio natural anodizado de 2" (51 mm), con cristal claro de 6 mm, con sello de vinil, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijación, sellado con silicón, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	2.45	UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.	1,183.79	\$2,900.29

000270

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF205	Cancelería de aluminio fijo natural anodizado de 3", con cristal claro de 6 mm colocado a hueso según sea el caso, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, pijas, vinilos, fijación, sellado con silicón, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	21.73	UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 41/100 M.N.	1,501.41	\$32,625.64
UAPSF206	Mampara para wc y mingitorio modelo gama de 1 1/2" marca delta formada por bastidor de perfil tubular galvanizado honey comb en el interior, cubierta a base de dos tableros de lamina porcelanizada en ambas caras y un liston de aluminio perimetral en el canto, colocada a piso con zoclo de acero porcelanizado sujetas a riel y a muro, color a elegir, incluye: pasador para mampara, puertas, marco perimetral de aluminio anodizado en color natural mate, accesorios de colocacion, herrajes, materiales, elementos de fijacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	51.00	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.	4,657.91	\$237,553.41
Total Canceleria				(UN MILLÓN DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ).		\$1,012,897.50
Carpinteria						
UAPSF210	Puerta de 0.8 mts. x 2.10 mts (clave CA-80), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	5.00	DIEZ MIL VEINTIDOS PESOS 08/100 M.N.	10,022.08	\$50,110.40


000.77



  
 PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
 C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
 APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF211	Puerta de 0.9 mts. x 2.10 mts (clave CA-90), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	3.00	DIEZ MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 88/100 M.N.	10,121.88	\$30,365.64
UAPSF212	Puerta de 1.00 mts. x 2.10 mts (clave CA-100), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con cerradura modelo mca Scovill mod. U405CAM26D, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	10,237.66	\$20,475.32
UAPSF213	Puerta de 1.20 mts. x 2.10 mts (clave CA-120), de tambor de triplay de pino de 1a, bastidor de 50mm x 31mm, peinazos de 50mm x 31mm a cada 30 cms en ambos sentidos acabado con laminado mca. nevamar mod Carmel Sagawood W-8-358T o similar en color y características, marco sencillo de 100mm x 19mm. en madera de pino de 1a, con barra antipánico mod 5701 mca Lock, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	7.00	DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	12,188.31	\$85,318.17


*[Handwritten mark]*

000173

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN. PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF214	Suministro, fabricación y colocación de mueble de madera, M-1 Mueble para café, fabricado en obra de acuerdo a diseño y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, entrepaño de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, colocación, chapa marca lock mod 32, jaladeras marca lock mod. 653, corredera metálica, resbalones, bisagras, tornillos, pegamento de contacto, acarreo, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (I.C.T.T.)	PZA	3.00	JATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M	4,457.96	\$13,373.88
UAPSF215	Suministro, fabricación y colocación de barra de madera, M-9 Modulo para equipo audiovisual, fabricada en obra de acuerdo a diseño y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peinazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peinazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, entrepaño de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, colocación, pegamento de contacto, acarreo, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (I.C.T.T.)	PZA	1.00	TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.	3,883.39	\$3,883.39

000173



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	<b>DESCRIPCION:</b> Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	<b>N° DE LP</b>  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO			
	DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO			
	FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF216	Suministro, fabricación y colocación de barra de madera, M-10 barra para secretaria, fabricada en obra de acuerdo a diseño y especificaciones de plano CR-UAPN-03, con barra de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peínazos de 25.4x31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, murete de tambor a base de bastidor perimetral de madera de pino de 50x31 mm y peínazos de 25.4 x 31.7 mm repartidos uniformemente con forro de triplay de pino de 6 mm, entrepaño de triplay de pino de 19 mm, barrote de madera de pino de 50 x 100 mm, forro en la barra o elemento superior en sus cantos como en cara superior con laminado marca nevamar, mod. carmel sagawood W-8358T, en el resto de los elementos forrado en caras visibles con laminado marca ralph wilson mod. black 1595-60, cajon (en su caso) a base de madera de pino de 12 mm de espesor, Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, colocación, pegamento de contacto, acarreo, cortes, desperdicios y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (I I C T T)	PZA	1.00	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.	4,583.97	\$4,583.97
Total Carpinteria				(DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 77/100 M.N. ).		\$208,110.77




## Acabados


UAPSF220	Suministro y colocación de piso pulido de 40 x 40 cm mdo. Barcelona II mca. Inter ceramic color light beige colocado a hueso y asentado con pegazulejo en capa de 1.5 cm y lechada de boquilla mca. Inter ceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación horizontal y vertical, cortes, desperdicios, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	1482.70	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	332.84	\$493,501.87
UAPSF221	Suministro y colocación de piso marmoleado de 49 x 49 cm mdo. Botticino mca. Inter ceramic color oro fiorito colocado a hueso y asentado con pegazulejo en capa de 1.5 cm y lechada de boquilla mca. Inter ceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocación horizontal y vertical, cortes, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	118.80	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	336.83	\$40,015.40

000130



  
 PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
 C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
 APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U A E M / L P / 015 / 11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF222	Suministro y colocación de piso laminado de la marca Terza mdo. D654 Mueritz Maple de 7 mm de espesor con bajo alfombra, zoclo y remate; o similar en calidad y costo. Incluye: material, mano de obra, cortes, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	64.35	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N.	411.61	\$26,487.10
UAPSF223	Zoclo de loseta cerámica de 8 cm de ancho, marca Inter ceramic, mdo. Foresta color Pine, colocado a hueso y junteado con cemento blanco, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, cortes, desperdicios incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M	471.31	OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.	86.27	\$40,659.91
UAPSF224	Muro de dos caras a base de paneles de tablaroca de 13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y canales, junteado con pasta y cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra, equipo y herramienta, trazo, cortes desperdicios, acarreos, alambre, tornillos, colocación a nivel, andamios incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	273.60	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.	354.33	\$96,944.69
UAPSF225	Pintura vinilica marca comex vinimex color a elegir lavable en muros, plafond, columnas, trabes, incluye: preparación de superficie, rebabeo y plaste necesario, zoclos, suministro de materiales, mano de obra, sellador, acarreos, elevación, desperdicios, andamios, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	526.61	OCHENTA PESOS 68/100 M.N.	80.68	\$42,486.89
UAPSF226	Suministro y colocacion de azulejo marmoleado de 30 X 60 cm mdo. Botticino mca. Inter ceramic color crema royal colocado a hueso y asentado con pegazulejo en capa de 1.5 cm y lechada de boquilla mca. Inter ceramic. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocacion horizontal y vertical, cortes, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta eiecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	414.36	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.	328.44	\$136,092.40

000181






  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.




	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	<b>DESCRIPCION:</b> Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF227	Suministro y colocacion de cenefa de 4.5 cms de ancho de azulejo mdo. Botticino color grigio statuario mca. Interceramic colocado a hueso y asentado con pegazulejo en capa de 1.5 cm y lechada de boquilla mca. Interceramic colocado a una altura de 1.20 mts. Sobre n.p.t. Incluye: acarreo de material al lugar de la colocacion horizontal y vertical, cortes, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ml	81.12	NOVENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	99.13	\$8,041.43
UAPSF228	Falso plafon modular de 61 x 61 cm modelo mayatex calidad tex marca Rhio con suspension visible y entre calles de 9/16" de ancho y peraltes de 1 1/2". Incluye: materiales, trazo, soporteraia y suspencion, tornillos, taquetes, mano de obra, andamios, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	688.19	TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N.	322.61	\$222,016.98
UAPSF229	Falso plafond de tablaroca a una cara con estructura integral galvanizada de 3/4", anclada a la losa y/o muro con alambIÓN de 1/4, todos los materiales necesarios, trazo, cortes desperdicios, acarreos horizontales, cinta y pasta para unión, alambre galvanizado cal. 18, tornillos, colocación a nivel, limpieza, mano de obra, andamios, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	735.16	TRESCIENTOS DOS PESOS 17/100 M.N.	302.17	\$222,143.30
UAPSF230	Suministro y aplicación de pintura esmalte alquidamico en muros, marca comex color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicación de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	81.71	NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	93	\$7,599.03
UAPSF231	Suministro y aplicación de pintura esmalte alquidamico en plafond, marca comex color blanco 100, a dos manos Incluye: aplicación de sellador, materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	304.00	NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	93	\$28,272.00


  
 PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
 C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
 APODERADA LEGAL.



000132



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.		UAEM/LP/015/11	FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF232	Suministro y colocacion de Arquipanel, de lamina prepintada pinto, en calibre 22 (0.0305" / 0.79 mm.) al exterior y 26 (0.0175" / 0.49 mm.) al interior, con galvanizado tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), acabado pintura poliéster estandar, a un espesor de 0.8 mil. epoxy de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno. con revestimiento de acabado a base de fluoropolímeros, a un espesor de 0.8 mil., aplicado sobre un primer inhibidor de corrosión de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno, con el núcleo a base de espuma rígida de poliuretano (Plástico celular con una densidad media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622), con un espesor de 2" (50mm), en color especial patina Green, acabado Kynar liso, Incluye: materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, cortes, ploneado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento (U.C.T.T.)	M2	202.22	OCHENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	81.63	\$16,507.22
UAPSF233	Suministro y colocacion de Arquipanel, de lamina prepintada pinto, en calibre 22 (0.0305" / 0.79 mm.) al exterior y 26 (0.0175" / 0.49 mm.) al interior, con galvanizado tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), acabado pintura poliéster estandar, a un espesor de 0.8 mil. epoxy de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno. con revestimiento de acabado a base de fluoropolímeros, a un espesor de 0.8 mil., aplicado sobre un primer inhibidor de corrosión de 0.2 mil., de espesor, sometidos a un tratamiento de curado en horno, con el núcleo a base de espuma rígida de poliuretano (Plástico celular con una densidad media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622), con un espesor de 1" (25mm), en color especial patina Green, acabado Kynar liso, Incluye: materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, cortes, ploneado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta	M2	202.22	OCHENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	81.63	\$16,507.22

000163

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011		
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.		
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO						
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.						
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

UAPSF234	Suministro y colocacion de sistema Multytecho a base de lámina galvanizada pintada Pintro. en Calibre 26/26 (0.015" / 0.41 mm.) .Límite de Fluencia: 2,800 Kg./cm2 mínimo. Grado: "C". Galvanizado, capa tipo G-90 (equivalente a 0.9 Oz/pie2 por ambas caras), con la finalidad de proteger el acero contra la corrosión, núcleo a base de espuma rígida de poliuretano con una densidad media de 40 Kg/M3, conforme a la Norma ASTM D-1622 Esfuerzo de compresión: 1.12 Kg/cm2 conforme a la Norma ASTM D-1621. Esfuerzo de Tensión: 1.76 Kg/cm2 conforme a la Norma ASTM D-1623., ancho estandar 100 cms, en color arena Incluye: materiales, flete, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, preparación de la superficie, cortes, plomeado, nivelacion, sujecion, mano de obra, equipo, herramienta, andamios a cualquier altura, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	250.00	ÚN MIL SESENTA Y TRÉS PESOS 08/100 M.N.	1,063.08	\$265,770.00
----------	---	----	--------	---	----------	--------------

Total Acabados (ÚN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRÉS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.). \$1,663,045.44

Voz y Datos

UAPSF240	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado pared delgada de 19 mm de diámetro incluye coples (tramo de 3m); incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	301.26	SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.	63.23	\$19,048.67
UAPSF241	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado pared delgada de 25 mm de diámetro incluye coples (tramo de 3m); incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	230.23	SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	63.8	\$14,688.67
UAPSF242	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado pared delgada de 38 mm de diámetro incluye coples (tramo de 3m); incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	68.50	CIENTO DOCE PESOS 55/100 M.N.	112.55	\$7,709.68

000184


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA - PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11		UAEM/LP/015/11	PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF243	Suministro y colocación de tubo conduit galvanizado pared delgada de 51 mm de diámetro incluye coples (tramo de 3m); incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	190.63	CIENTO VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N.	129.24	\$24,637.02
UAPSF244	Cable UTP-6 de calibre 24 AWG con resistencia en el conductor de 9.38 7/100 m con forro de polietileno; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	1102.36	TREINTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.	36.49	\$40,225.12
UAPSF245	Salida para comunicación de voz y/o datos, (según plano de instalaciones correspondiente), cable UTP-6, jack, face plate de 1 inserto, caja registro de pvc tipo chalupa, placa tapa de pvc para chalupa, misceláneos, se prorratearán las cantidades de material según el desarrollo del proyecto; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	sal	243.00	UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 M.N.	1,204.30	\$292,644.90
UAPSF246	Suministro y colocación de registro de 30 x 30 x 13 cm; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	17.00	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.	1,337.08	\$22,730.36
UAPSF247	Equipo Switch Cisco de 48 puertos Ethernet 10/100, con 2 puertos para Uplink Gigabit 10/100/1000; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	ARENTE Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 45/100 M	48,536.45	\$48,536.45
UAPSF248	Equipo Switch Cisco de 24 puertos Ethernet 10/100, con 2 puertos para Uplink Gigabit 10/100/1000; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	ITISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100	26,484.80	\$26,484.80
UAPSF249	Suministro y colocación de Rack std CPI para piso de 7 ft por 19" negro 45 ur; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 85/100 M.N.	8,909.85	\$8,909.85

000135



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.





	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011  FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF250	Suministro y colocacion de Telefono analógico unilínea alámbrico; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	52.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	684.52	\$35,595.04
UAPSF251	Suministro y colocación teléfono híbrido Panasonic KX-47730, con pantalla y manos libres, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 27/100 M.N.	3,290.27	\$3,290.27
UAPSF252	Suministro e Instalación de Escalerilla Tipo Malla 200 x 66 mm; incluye: anclaje, varilla rosca, tuercas y rondanas, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	36.53	SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.	783.34	\$28,615.41
UAPSF253	Suministro e instalación de conmutador TDA200 1 gabinete 1 fuente de poder 1 tarjeta de 8 troncales 1 tarjeta de 8 extensiones híbridas Tarjetas de extensiones analógicas de 26 salidas Protecciones para extensiones y troncales 1 tarjeta de opciones 1 tarjeta OGM (DISA) 2 baterías de respaldo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100 M.N.	128,631.24	\$128,631.24
UAPSF254	Enlace de fibra óptica, con fibra de 6 hilos, marca Belden, multimodo 62.5 M9P039 incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	90.00	CIENTO DIECISEIS PESOS 54/100 M.N.	116.54	\$10,488.60
UAPSF255	Distribuidor y convertidor de fibra óptica AX1080 marca Belden, de acuerdo a los estándares EIA/TIA. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.	29,234.23	\$29,234.23
UAPSF256	Suministro y colocación de tubería de enlace de PVC de 2"; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	380.00	OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.	85.89	\$32,638.20


000156



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACION PUBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF257	Suministro y colocación de tubo de PVC de 2" para salida de video; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	25.00	OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.	85.89	\$2,147.25
UAPSF258	Suministro y colocación de tubo de PVC de 1/2" para salida de audio; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	9.16	CUARENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.	44.47	\$407.35
UAPSF259	Suministro y colocación de tubo de PVC de 3/4" para salida de datos; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	11.62	CUARENTA PESOS 47/100 M.N.	40.47	\$470.26
UAPSF260	Registro de 1.20 x 60 x 0.80 cms de prof. Con 2 tapas, junteado con mortero cemento arena 1: 4 acabado pulido en interior con plantilla y cadena de 12 x 10 de f'c= 150 kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales, mano de obra, excavación, afino, marco y contramarco metálico y tapa de concreto. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	5.00	OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.	8,609.21	\$43,046.05
Total Voz y Datos				(OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.).		\$820,179.42

Sistema de emergencia

UAPSF265	Salida eléctrica para lámpara y/o contacto a base de tubería conduit de fuego PD de 13 y 19 mm de diámetro, (según plano de instalaciones correspondiente), caja cuadrada metálica, caja tipo chalupa, conectores, coples, guiado, codos y cableado con cable thw de calibres 10 y 12, soporte de tubería y abrazaderas omega, misceláneos y todo lo necesario para su correcta instalación. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	sal	126.00	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 45/100 M.N.	690.45	\$86,996.70
----------	--	-----	--------	---------------------------------------	--------	-------------

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

000187

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011  FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.  PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF266	Suministro y colocacion de tablero de distribución tipo NQOC 29F 127-220V, 3F, 3 H, 60 Hz marca square'd o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	DOCE MIL CIENTO UN PESOS 73/100 M.N.	12,101.73	\$36,305.19
UAPSF267	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 15 y 30 amp. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	27.00	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	594.37	\$16,047.99
UAPSF268	Suministro y colocacion de tubo conduit de fogo p.d. de 19 mm de diametro. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	135.00	SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.	63.23	\$8,536.05
UAPSF269	Suministro y colocacion de apagador sencillo con placa de 1 y 2 ventanas marca bticino, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	24.00	CIENTO CINCO PESOS 59/100 M.N.	105.59	\$2,534.16
UAPSF270	Suministro y colocacion de tablero de interruptor 3x50 FAL 3250 marca square'd o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.	10,353.25	\$31,059.75
UAPSF271	Suministro, tendido y conexión de cable del no. 8. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	240.00	TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	39.56	\$9,494.40
UAPSF272	Suministro, tendido y conexión de cable del no. 10. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	60.00	VEINTISIETE PESOS 66/100 M.N.	27.66	\$1,659.60

000189


hr

*[Firma]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Firma]*

*[Firma]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U A E M/L P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF273	Suministro, colocación e instalación de tablero "A", tipo NQOD42-4AB22 3 F 4H 220/127 V para alumbrado y distribución, con interruptor termomagnético de 3x125 AMP. marca Square'd, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones específicas, depreciación, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N	34,330.95	\$68,661.90
Total Sistema de emergencia				(DOSCIENTOS SESENTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. ).		\$261,295.74
Instalación eléctrica						
UAPSF280	Salida eléctrica para lámpara y/o contacto a base de tubería conduit de fuego PD de 13 y 19 mm de diametro, (segun plano de instalaciones correspondiente), caja cuadrada metálica, caja tipo chalupa, conectores, coples, guiado, codos y cableado con cable thw de calibres 10 y 12, soporte de tubería y abrazaderas omega, miscelaneos incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta eiecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	sal	446.00	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 45/100 M.N.	690.45	\$307,940.70
UAPSF281	Excavación de cepas a mano en material tipo I y II de 0.0 a 2.0 m de profundidad, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	15.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.	204.53	\$3,067.95
UAPSF282	Suministro y colocacion de tubo conduit de PVC electrico pesado de 51 mm de diametro. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	60.00	SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	66.67	\$4,000.20
UAPSF283	Relleno y compactacion con material producto de la excavación colcoado en capas de 20 cm de espesor, compactado con equipo mecánico, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	15.00	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	172.35	\$2,585.25

000139


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO .	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M/L.P/015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF284	Suministro y colocacion de tablero de distribución tipo NQOC 29F 127-220V, 3F, 3 H, 60 Hz marca square'd o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	DOCE MIL CIENTO UN PESOS 73/100 M.N.	12,101.73	\$36,305.19
UAPSF285	Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 15 y 30 amp. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	30.00	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	594.37	\$17,831.10
UAPSF286	suministro y colocacion de tubo conduit de fogo p.d. de 19 mm de diametro. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	341.00	SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.	63.23	\$21,561.43
UAPSF287	Suministro y colocacion de apagador sencillo con placa de 1 y 2 ventanas marca bticino, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	24.00	CIENTO CINCO PESOS 59/100 M.N.	105.59	\$2,534.16
UAPSF288	Suministro y colocacion de tomacorriente (contacto) monofasico duplex polarizado con placa marca bticino. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	82.00	NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.	95.34	\$7,817.88
UAPSF289	Suministro y colocacion de lámpara marca tecnolite modelo LTL-2282 MONTISI con 2 focos de 28 watts y louver de aluminio. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	31.00	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	1,591.66	\$49,341.46
UAPSF290	Suministro y colocacion de lámpara marca tecnolite modelo LTL-3142 con 3 focos de 14 watts y louver de aluminio. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	90.00	UN MIL SETENTA PESOS 96/100 M.N.	1,070.96	\$96,386.40

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


000000



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		UAEM/LP/015/11	
	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF291	Suministro y colocacion de lámpara marca tecnolite modelo PTL-5005/S con 1 foco de 40 watts y pantalla de cristal opalino. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	243.00	OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.	888.35	\$215,869.05
UAPSF292	Registro de 60 x 60 x 100 cm de prof. mínimo, de tabique rojo recocido en espesor de 12 cms, juntado con mortero cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, con tapa de concreto, plantilla y cadena de 12 x 10 cms de fc= 150 kg/cm2. Incluye suministro de materiales, mano de obra, excavación, afine, marco y contramarco metalico y tapa de concreto simple incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	5.00	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	4,198.49	\$20,992.45
UAPSF293	Suministro y colocacion de interruptor 3x100 FAL 36100 marca square'd o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 15/100 M.N.	10,426.15	\$31,278.45
UAPSF294	Suministro, tendido y conexión de cable del no. 8. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	240.00	TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	39.56	\$9,494.40
UAPSF295	Suministro, tendido y conexión de cable del no. 2. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	60.00	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	154.04	\$9,242.40
UAPSF296	Sistema de proteccion, Malla de Tierras formado por; barra de cobre de 12.7 x 4.8 mm, conexiones a tierra de la barra con conductor 4/0 AWG, conexion a tierra del tanque y punto neutro con conductor 4/0 AWG, conductor de la malla de tierra con conductor 4/0 AWG, varilla cooperwell de 3.05 x 15.8 mm, de diametro Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	SISTEMA	2.00	ITA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 36/	42,444.36	\$84,888.72

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

UAPSF297	Sistema de proteccion, Pararayos formado por; punta maciza de cobre de 60 cms de longitud, marca Anpasa, varilla cooperwell con registro, de medicion, varilla de tierras tipo cooperwell de 3.05 x 15.8 mm de diametro, cable de cobre desnudo trenzado de 13mm con 28 hilos, marca Anpasa, donectores en X y en T, marca Anpasa, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecucción y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	SISTEMA	1.00	DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	12,358.00	\$12,358.00
----------	--	---------	------	---	-----------	-------------

Total Instalación eléctrica			(NOVECIENTOS TREINTA Y TRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. ).		\$933,495.19	
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--

Instalación hidráulica Edificio


UAPSF300	Conexión de línea de alimentación del edificio A al D a base de 2.0 m de tubo de cobre de 3" de diam., 1 tee de bronce de 3", 1 codo 90x3" de bronce y 1 válvula de esfera de 3" marca urea o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecucción y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	conexión	1.00	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	7,169.03	\$7,169.03
----------	---	----------	------	--	----------	------------

UAPSF301	Excavación de cepas a mano en material tipo I y II de 0.0 a 2.0 m de profundidad, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecucción y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	86.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.	204.53	\$17,589.58
----------	---	----	-------	-------------------------------------	--------	-------------

UAPSF302	Suministro, colocacion e instalacion de valvula de compuerta soldable, de bronce con 76 mm de diametro, marca urea o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecucción y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	2,641.88	\$2,641.88
----------	--	-----	------	---	----------	------------


000192

*[Handwritten signature]*

  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011		
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.		
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO						
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.						
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011						


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF303	Suministro, colocacion e instalacion de codo de bronce de 76 mm de diametro, marca urrea o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.	626.64	\$1,253.28
UAPSF304	Suministro y colccion de tubería tuboplus con diametro = 3" (76mm). incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	138.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.	298.43	\$41,183.34
UAPSF305	Relleno y compactacion con material producto de la excavación colcoado en capas de 20 cm de espesor, compactado con equipo mecánico, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	86.00	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	172.35	\$14,822.10
UAPSF306	Registro de 60 x 60 x 100 cm de prof. mínimo, de tabique rojo recocido en espesor de 12 cms, junteado con mortero cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, con tapa de concreto, plantilla y cadena de 12 x 10 cms de fc= 150 kg/cm2. lincluye suministro de materiales, mano de obra, excavación, afine, marco y contramarco metalico y tapa de concreto simple. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	4,198.49	\$12,595.47
UAPSF307	Salida hidraulica para wc, lavabo o llave nariz base de tubería de CPVC de 13, 19 y 25 mm, incluye conexiones, tubo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	sal	34.00	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	662.63	\$22,529.42
UAPSF308	Suministro y colocacion de tinaco de 1100 lts rotoplast con tapa, bicapa, negro, incluye 1 filtroplas paso 1 con cartucho, 1 valvula de esfera de 3/4", 1 multiconector, 1 jarro de aire, 1 valvula de tanque alto de 3/4", 1 flotador del no. 5, bajada de alimentacion a muebles, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	TRES MIL TRES PESOS 88/100 M.N.	3,003.88	\$6,007.76

000103



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO		DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.				UAEM/LP/015/11
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.	
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U A E M / L P / 015 / 11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF309	Suministro, colocacion e instalacion de valvula de esfera de 38 mm, marca urrea o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	847.94	\$1,695.88
UAPSF310	Suministro, colocacion e instalacion de valvula de compuerta soldable, de bronce con 38mm de diametro, marca urrea o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.	626.64	\$1,879.92
UAPSF311	Suministro y colocacion de inodoro marca american standard modelo elderly cadet color blanco, para fluxómetro con spud de bronce de 38 mm. Incluye asiento, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	15.00	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 45/100 M.N.	2,580.45	\$38,706.75
UAPSF312	Suministro y colocacion de mingitorio marca ideal standard blanco modelo niágara o similar en calidad y costo. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.	2,462.24	\$7,386.72
UAPSF313	Suministro y colocacion de fluxómetro para wc marca helvex modelo 110-38 de manija con niple recto, y entrada para spud de 38 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	18.00	TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.	3,074.10	\$55,333.80
UAPSF314	Suministro y colocación de ovalin cerámico media caña grande 49x37x16 cm marca proceramic o similar en calidad y costo, con llave individual para lavabo 16-Q marca Rugo y cespól cromado URREA o similar en calidad y costo, incluye conexiones, tubo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	11.00	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.	2,433.59	\$26,769.49
UAPSF315	suministro y colocacion de dispensador de papel higienico color blanco marca Jofel modelo PH-41310 o similar en calidad y costo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	15.00	SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.	729.65	\$10,944.75


000104


*[Handwritten signature]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF316	suministro y colocacion de despachador de jabon liquido para manos color azul marca tabarca maxi o similar en calidad y costo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	6.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	656.75	\$3,940.50
UAPSF317	suministro y colocacion de secador de manos con sensor electronico marca helvex o similar en calidad y costo, i incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	6.00	NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.	9,395.37	\$56,372.22
UAPSF318	Suministro y colocacion de despachador de papel para manos de kimberly clark, incluye: suministro de materiales, rollo de papel higiénico, sistema de fijación incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	6.00	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	751.79	\$4,510.74
UAPSF319	Suministro y colocacion de perchero doble marca helvex o similar en calidad y costo, incluye: suministro de materiales, rollo de papel higiénico, sistema de fijación incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	15.00	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.	484.92	\$7,273.80
Total Instalación hidráulica Edificio			( TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 43/100 M.N. ).			\$340,606.43
Instalación sanitaria Edificio						
UAPSF325	Salida sanitaria para lavabo, tarja y wc con tubo de pvc de 2" y 4" de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	sal	36.00	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.	597.39	\$21,506.04
UAPSF326	Suministro, colocacion e instalacion de Coladera de piso de una boca para interiores, Helvex modelo 24 o similar en calidad y costo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	5.00	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.	886.94	\$4,434.70

000105



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

UAPSF327	Suministro, colocacion e instalacion de cespel de bote 4" de diam. marca duralón o similar en calidad y costo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	4.00	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	364.83	\$1,459.32
----------	---	-----	------	--	--------	------------

UAPSF328	Suministro, tendido e instalación de tubo de pvc sanitario de 4" de diámetro para bajadas de aguas negras, incluye conexiones, tubo, codos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	24.00	CIENTO CATORCE PESOS 87/100 M.N.	114.87	\$2,756.88
----------	--	---	-------	----------------------------------	--------	------------

UAPSF329	Registro de 60 x 60 x 100 cm de prof. mínimo, de tabique rojo recocido en espesor de 12 cms, junteado con mortero cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, con tapa de concreto, plantilla y cadena de 12 x 10 cms de fc= 150 kg/cm2. lincluye suministro de materiales, mano de obra, excavación, afine, marco y contramarco metalico y tapa de concreto simple. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	3.00	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	4,198.49	\$12,595.47
----------	--	-----	------	--	----------	-------------

UAPSF330	Suministro, tendido e instalación de tubo de polietileno de alta densidad PAD de 6" de diametro, incluye conexiones, tubo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	12.00	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.	277.72	\$3,332.64
----------	---	---	-------	--	--------	------------

Total Instalación sanitaria Edificio	(CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. ).					\$46,085.05
--------------------------------------	---	--	--	--	--	-------------

Fosa séptica

UAPSF335	Excavación de cepas a mano en material tipo I y II de 0.0 a 2.0 m de profundidad, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	27.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.	204.53	\$5,522.31
----------	--	----	-------	-------------------------------------	--------	------------

000100

*[Handwritten signature]*


PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO			
	DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.			
	FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF336	Repellado de taludes con mortero de cemento- arena con proporción de 1:5 con espesor promedio de 3.0 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	36.00	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	172.72	\$6,217.92
UAPSF337	Suministro y colocación de plantilla de concreto simple en cimentación, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	9.00	CIENTO VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.	121.92	\$1,097.28
UAPSF338	Cadena de desplante de concreto armado f'c=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" sección 15x25 cm, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a/c 15 cm, cimbra 2 caras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	12.00	TRESCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.	301.35	\$3,616.20
UAPSF339	Castillo de concreto armado f'c=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4" sección 15x15 cm, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del no. 2 a/c 15 cm, cimbra 2 caras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	24.00	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N.	217.66	\$5,223.84
UAPSF340	Muro de tabique rojo recocido de 6X12X24 cm de 12 cm de espesor, junteado con mortero cemento- arena en proporción 1:3 con junta de espesor promedio = 1.5 cm, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	36.00	TRESCIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N.	307.89	\$11,084.04
UAPSF341	Aplanado de mezcla en muros con mortero de cemento- arena con proporción de 1:3 a plomo y regla acabado con llana de madera con espesor promedio de 2.0 cm, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	36.00	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	173.13	\$6,232.68

000107



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			
	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L P/015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF342	Cadena de cerramiento de concreto armado $f_c=150$ kg/cm2, agregado máximo de 3/4" sección 15x25 cm, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a/c 15 cm, cimbra 2 caras, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	18.00	TRESCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.	301.35	\$5,424.30
UAPSF343	Losa de concreto $f_c=250$ kg/cm2 en estructura con acabado aparente, 10 cm de peralte, armada con varilla del no. 3 a/c 20 cm en ambos sentidos, incluye: armado, cimbrado, colado, descimbrado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	9.00	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.	675.51	\$6,079.59
UAPSF344	Relleno y compactacion con material producto de la excavación colcoado en capas de 20 cm de espesor, compactado con equipo mecánico, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	3.00	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	172.35	\$517.05
UAPSF345	Suministro y colocación de cisterna tipo rotoplast o similar en calidad y costo de 5 m3 de capacidad, incluye conexiones, tubo, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.	14,971.83	\$14,971.83
UAPSF346	Plancha de concreto $f_c=150$ kg/cm2 para ovalines de 1.40x0.61x0.10 m con acabado aparente, 10 cm de peralte, armada con varilla del no. 3 a/c 20 cm en ambos sentidos, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m2	0.90	SETECIENTOS DIEZ PESOS 58/100 M.N.	710.58	\$639.52
UAPSF347	Suministro, fabricación y colocacion de tapa registro a de 0.80x0.80, hecha a base de marco y contramarco de ángulo de 1 1/2"x1/4", solera de 2"x1/4" y lámina negra calibre 20, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	1.00	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	1,343.00	\$1,343.00


Total Fosa séptica

(SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. ).

\$67,969.56

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

000100

 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO  PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
		UAEM/LP/015/11	FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

Sistema de pararrayos

UAPSF350	Suministro y colocacion de punta Faraday de 60 cm de altura. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	22.00	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.	171.65	\$3,776.30
UAPSF356	Suministro y colocacion de cable desnudo trenzado de cobre concéntrico calibre 4/0 templado suave, condomex. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	375.00	SETENTA PESOS 32/100 M.N.	70.32	\$26,370.00
UAPSF357	Suministro y colocacion de base para punta Faraday de cobre marca AMESA modelo AME-008. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	22.00	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	378.41	\$8,325.02
UAPSF358	Suministro y colocacion de abrazaderas de cobre. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	108.00	SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.	61.85	\$6,679.80
UAPSF359	Suministro y colocacion de desconectador para bajada marca amesa modelo AME-022. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	368	\$736.00
UAPSF360	Suministro y colocacion de testigo de impactos marca amesa. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	UN MIL TREINTA PESOS 11/100 M.N.	1,030.11	\$2,060.22
UAPSF361	Excavación de cepas a mano en material tipo I y II de 0.0 a 2.0 m de profundidad, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	12.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N.	204.53	\$2,454.36

000103

*[Handwritten signature]*


PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011	
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.	
	UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E M/L.P./015/11					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO					
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.					
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF362	Suministro y conexión de electrodo puesto a tierra de rehilete marca amesa, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	6.00	NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.	936.85	\$5,621.10
UAPSF363	Suministro y colocacion de conector mecanico tipo T marca AMESA de bronce zincado de punta a cable. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	pza	2.00	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	374.73	\$749.46
UAPSF364	Suministro y colocacion de compuesto quimico GEM aislante para registro. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	kg	220.00	DOCE PESOS 80/100 M.N.	12.8	\$2,816.00
UAPSF365	Relleno y compactacion con material producto de la excavación colcoado en capas de 20 cm de espesor, compactado con equipo mecánico, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m3	6.00	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	172.35	\$1,034.10
UAPSF366	Suministro y colocacion de tubo conduit de PVC electrico pesado de 51 mm de diametro. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	m	6.00	OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	81.36	\$488.16
Total Sistema de pararrayos				(SESENTA Y ÚN MIL CIENTO DIEZ PESOS 52/100 M.N. ).		\$61,110.52


Red Eléctrica						
UAPSF380	Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 2, 1 cable del del No. 10 y tubería de 32 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	100.00	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	379.28	\$37,928.00

000000



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO.	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M/L P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF381	Suministro y colocacion de red electrica, con 4 cables del No. 2, 1 cable del del No. 10 y tubería de 38 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	100.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	695.63	\$69,563.00
UAPSF382	Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 4, 1 cable del del No. 10 y tubería de 25 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	50.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	288.81	\$14,440.50
UAPSF383	Suministro y colocacion de red electrica, con 4 cables del No. 4, 1 cable del del No. 10 y tubería de 32 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	50.00	QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N.	521.96	\$26,098.00
UAPSF384	Suministro y colocacion de red electrica, con 4 cables del No. 8, 1 cable del del No. 10 y tubería de 32 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	42.00	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	348.02	\$14,616.84


000-01

*[Handwritten signature]*


  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRIGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF385	Suministro y colocacion de red electrica, con 6 cables del No. 2, 1 cable del del No. 10 y tuberia de 51 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	100.00	UN MIL TRES PESOS 50/100 M.N.	1,003.50	\$100,350.00
UAPSF386	Suministro y colocacion de red electrica, con 6 cables del No. 8, 1 cable del del No. 10 y tuberia de 32 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	86.00	TRESCIENTOS SIETE PESOS 47/100 M.N.	307.47	\$26,442.42
UAPSF387	Suministro y colocacion de red electrica, con 4 del 1/0, 14 D y tuberia de 51 mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta eiecución v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	10.00	UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	1,147.45	\$11,474.50
UAPSF388	Suministro y colocacion de Reflector 400W cooper lighting mod MHWL-400-MTLL, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta eiecución v buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	2.00	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N.	2,670.73	\$5,341.46



PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.



000202

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P. 015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF389	Suministro y colocacion de Luminario aditivos metalicos 250 W cooper lighting mod. MHHR-R4-250-MT, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	6.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.	4,358.76	\$26,152.56
UAPSF390	Suministro y colocacion de Luminario aditivos metalicos 250 W marca holophane cat RSL-356, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	4.00	TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	3,582.00	\$14,328.00
UAPSF391	Suministro y colocacion de Poste para luminaria, en acero con diametro de 3", y altura segun los planos, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	4,839.97	\$48,399.70
UAPSF392	Base de poste incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	2,839.48	\$28,394.80
UAPSF393	Registro 60x60x60 incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N.	3,622.37	\$36,223.70
UAPSF394	Registro 1.0x1.0x1.0 incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.	5,197.41	\$51,974.10

000203


*[Handwritten signature]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U A E M/L.P./015/11			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF395	Suministro y colocacion de cable 25 KV 1/0 cobre XLP, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	100.00	TRESCIENTOS QUINCE PESOS 35/100 M.N.	315.35	\$31,535.00
UAPSF396	Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 8, 1 cable del del No. 10 y tubería de 19mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	500.00	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.	142.92	\$71,460.00
UAPSF397	Suministro y colocacion de red electrica, con 2 cables del No. 6, 1 cable del del No. 10 y tubería de 19mm de diametro, Incluye: costo de materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, elevaciones, preparaciones, conexiones, pruebas, equipo de seguridad, herramienta, instalaciones especificas, depreciación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	300.00	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	142.45	\$42,735.00
Total Red Eléctrica				(SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. ).		\$657,457.58
Red Sanitaria						
UAPSF400	Linea sanitaria tubo PVC 2" incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	50.00	SESENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.	61.13	\$3,056.50
UAPSF401	Linea sanitaria tubo PVC 4" incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	100.00	OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.	87.54	\$8,754.00


PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000-01

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011		
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.		
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11						
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO						
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO						
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011						


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF402	Linea sanitaria tubo PVC 6" incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	85.00	CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	168.59	\$14,330.15
UAPSF403	Registro sanitario incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.	3,619.10	\$36,191.00
UAPSF404	Trampa de grasas prefabricada incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1.00	SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.	6,161.18	\$6,161.18
UAPSF405	Tendido de tubo sanitario de 12" de diametro incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	100.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.	476.22	\$47,622.00
Total Red Sanitaria				(CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS 83/100 M.N. ).		\$116,114.83
Plaza y Andadores						
UAPSF410	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	500.00	DIEZ PESOS 42/100 M.N.	10.42	\$5,210.00
UAPSF411	Limpia del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	500.00	DIECIOCHO PESOS 10/100 M.N.	18.1	\$9,050.00
UAPSF412	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -4.00 m, incluye: carga a camión, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	150.00	CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.	41.5	\$6,225.00

*[Firma]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Firma]*

*[Firma]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11				
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO				
DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO.				
FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
UAPSF413	Relleno con grava controlada en proporcion de 70-30 (material inerte+grava), compactado a máquina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: pruebas de compactacion, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	150.00	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.	346.73	\$52,009.50
UAPSF414	Acarreo en camión de material producto de la excavacion 1er km, con carga a maquina, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	250.00	VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.	29.3	\$7,325.00
UAPSF415	Acarreo en camión kms sbsecuentes, incluye: descarga del material en sitio autorizado, el costo del equipo incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M3	500.00	DOCE PESOS 08/100 M.N.	12.08	\$6,040.00
UAPSF416	Guarnicion de concreto, seccion trapezoidal base de 30 cms y rematar a 15 cms, con 30 cms de altura, .30+.15de concreto premezclado de F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado aparente, descimbrado incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	500.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N.	204.59	\$102,295.00
UAPSF417	Firme de 10 cms. de espesor, acabado fino, de concreto premezclado de F'c=150 kg/cm2, armado con 1 mallas electrosoldadas 661010, Incluye:preparación de la superficie, materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	500.00	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	274.86	\$137,430.00
UAPSF418	Nariz de concreto, acabado aparente, concreto premezclado resistencia normal f'c=150 kg/cm², TMA 19 mm. armado con un diámetro de acero #3 y estribos #2 a cada 25 cm. Incluye:preparación de la superficie, materiales, acarreo en carretilla a 20 mts. , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreo, pruebas, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	ML	500.00	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.	165.39	\$82,695.00

000006


*[Handwritten signature]*

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO. FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	---------------------------	----------------------------	---------

Total Plaza y Andadores (CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ). \$408,279.50


Jardinería

UAPSF425	Suministro y colocacion de jacaranda de 5.00 m., de altura, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	10.00	UN MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N.	1,113.29	\$11,132.90
UAPSF426	Suministro y colocación de Pasto en rollo. Incluye: Riego del pasto para su enraíce; incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	M2	500.00	CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	46.08	\$23,040.00
UAPSF427	Suministro y colocación de Bog arrayán para ceto de 40 cm de altura. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	1000.00	CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	47.13	\$47,130.00
UAPSF428	Suministro y colocación de Clavo verde de 50 cm de altura. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	300.00	CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.	51.03	\$15,309.00
UAPSF429	Suministro y colocación de Junipero punta dorada de 30 x 30 cm de altura. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	542.00	CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.	51.76	\$28,053.92
UAPSF430	Suministro y colocación de Evónimo de 30 cm de altura. incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios, acarreos, pruebas, puesta en funcionmaiento y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento. (U.C.T.T.)	PZA	500.00	CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	47.13	\$23,565.00

Total Jardinería (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. ). \$148,230.82

PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.


000.07

	NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS, UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO	DESCRIPCION: Construcción 15 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y módulo de servicios que cuenta con escaleras y servicios sanitarios para hombres y mujeres.	N° DE LP  UAEM/LP/015/11	FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE DEL 2011
	PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.			FECHA DE TÉRMINO: 17 DE MARZO DE 2011. PERÍODO DE EJECUCIÓN: 153 DÍAS.
	UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. U.A.E.M./L.P./015/11			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA AULAS UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO DIRECCIÓN: PARAJE EL TEJOCOTE, SAN PEDRO TLALTIZAPAN, TIANGUISTENCO, MÉXICO FECHA DE CONCURSO: 10 DE OCTUBRE DEL 2011				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------------------------------	-------------------------------	---------


SUB-TOTAL \$19,874,102.94  
I.V.A. \$3,179,856.47  
TOTAL \$23,053,959.41

(VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y TRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. ).



000000



  
PREFABRICADOS ROGTO, S.A. DE C.V.  
C.P. MAGALI TOVAR RODRÍGUEZ.  
APODERADA LEGAL.

