

OBRA: MANTENIMIENTO DE 8 AULAS EN LA ESC PRIMARIA JOSE MARTI, UBICADA EN SUR 24 Y AV SAN AGUSTIN

ESTIMACION No 2 (DOS)

FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOMBRE DE LA EMPRESA MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A DE C.V

NO DE CONTRATO,

PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

LOCALIDAD NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN

CUERPO DE ESTIMACION

CONTRATADO						HASTA ESTIMACION ANTERIOR		ESTIMADO EN EL PERIODO		SALDO POR EJERCER		%
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	TOTAL ANTERIOR	IMPORTE	TOTAL ACTUAL	IMPORTE	TOTAL POR EJERCER	IMPORTE	A LA FECHA
	ACABADOS											
40-0007	Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla de 2.0 cm de espesor promedio hasta 6.00 mts. De altura y en cualquier nivel. Incluye: acarreo de materiales, herramientas, equipo y mano de obra	M2	287.38	\$128.30	\$36,870.85	287.38	\$36,870.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00%
95-0605	Pintura para interiores y exteriores marca vinimex de comex a 2 manos sobre áreas preparadas raspadas y resanadas o sobre material nuevo. Hasta una altura de 4.00m. Incluye: preparación de la superficie, resanes, raspado, aplicación de una mano de sellador vinil acrílico marca comex 5 x 1, obras de protección y señalización, aplicación hasta cubrir perfectamente la superficie, acarreos de desperdicios, limpieza de la superficie, andamios, retiro de sobrantes fuera de obra, material, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza	M2	499.05	\$57.20	\$28,545.66	300.43	\$17,184.60	0.00	\$0.00	198.62	\$11,361.06	60.20%
	INSTALACION ELECTRICA											
151-0802	Suministro y colocación de luminaria de gabinete de lujo de 2 x 39 watts 110v de 0.30 x 1.22m. Incluye: tubo fluorescente, balastora acrílica, cabezera, mano de obra, instalación, elementos de fijado, herramienta y equipo	PZA	24.00	\$1,152.21	\$27,653.04	0.00	\$0.00	24.00	\$27,653.04	0.00	\$0.00	100.00%
151-0060	Salida eléctrica para centro, apagador y/o contacto a base de tubería conduit galvanizado p g de 19mm de ø, caja cuadrada de acero galvanizado con entradas de 19mm de ø, cable de cobre calibre 12 awg con aislamiento tipo thw 90°C, 600v, cable de cobre desnudo calibre 12 awg. Marca condomex. Incluye: conexiones, soportes, elementos de sujeción, herramientas, guías, mano de obra, andamio a cualquier nivel, acarreos dentro y fuera de obra, puesta en servicio y pruebas	SAL	31.00	\$865.28	\$26,823.68	0.00	\$0.00	31.00	\$26,823.68	0.00	\$0.00	100.00%
151-2400	Contacto monofásico duplex polarizado, 127 V, 15 Amp, línea Light, marca Blicino catalogo N4168 (tres módulos) normal colocado a 0.30 m del N.P.T. Incluye: chasis tres módulos catalogo N4703 placa N4803 color blanco ópalo. Incluye: suministro, instalación, prueba, materiales de consumo, mano de obra, herramienta y equipo	PZA	8.00	\$150.32	\$1,202.56	0.00	\$0.00	8.00	\$1,202.56	0.00	\$0.00	100.00%
151-4360	Cable de cobre THW cal 12 mca Condomex incluye: suministro e instalación, tendido, guías, conexiones, amarras, materiales, mano de obra, herramienta, equipo	ML	436.00	\$15.27	\$6,657.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	436.00	\$6,657.72	0.00%
151-8860	Interruptor de seguridad D221RNB de 2 x 30 amp. Marca Square d, fijado a una base de triplay de 16mm. Incluye: conexiones, fusibles, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y pruebas	PZA	1.00	\$867.70	\$867.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$867.70	0.00%
151-6269	Tablero de control QO-2 Marca SQUARE D con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 AMPS). Incluye: material, mano de obra, herramienta	PZA	1.00	\$420.04	\$420.04	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$420.04	100.00%

IMPORTE ESTA HOJA \$ 55,679.28

IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR \$ 803,170

IMPORTE ACUMULADO A ESTA HOJA \$ 56,482.45

MC GLOBAL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING GUSTAVO ESTRADA CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

C. JUAN CARLOS SOTO COLIN
RESIDENTE DE OBRA

ING LUIS HECTOR MENDOZA TRIANO
JEFE DE SUPERVISION

C. SALVADOR HUEZO LOPEZ ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE
OBRAS POR CONTRATO

